

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ ต.วังลึก อ.สามชุก เข้มหมู่ที่ ๑ ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 24.00 ม. แบบมีทางเท้าข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพาน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,391,902	1.2509	1,741,131	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,741,131	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,740,000 ✓	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7 ว.

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่า ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 24.00 ม. แบบมีทางเท้าข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.วังลึก อ.สามชุก เข็อมหมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	52	ลบ.ม.	1,579	82,108	391	20,332	102,440	
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00ม. - ตัวริม	6	แผ่น	17,500	105,000	4,200	25,200	130,200	ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี
	- ตัวกลาง	15	แผ่น	15,000	225,000	4,200	63,000	288,000	เดือน ก.ค.57
3	งานเหล็ก - RB6	0.03	ตัน	23,157	695	3,400	102	797	
	- RB9	1.70	ตัน	22,100	37,570	3,400	5,780	43,350	
	- DB12	1.50	ตัน	21,049	31,573	3,400	5,100	36,673	
	- DB16	0.70	ตัน	21,035	14,724	3,400	2,380	17,104	
	- DB25	2.10	ตัน	21,308	44,748	3,400	7,140	51,888	
	ลวดผูกเหล็ก	150	กก.	44	6,594			6,594	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป	24	ชุด	600	14,400	180	4,320	18,720	
5	ไม้ตั้งและคร่าว	74	ลบ.ฟ.	566	41,884	133	9,842	51,726	
6	ตะปู	42	กก.	39	1,638			1,638	
7	น้ำมันทาแบบ	45	ลิตร	40	1,800	15	675	2,475	
8	ไม้แบบ 1"x8"	197	ลบ.ฟ.	532	104,804	133	26,201	131,005	
9	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00ม.	28	ตัน	200	5,600	75	2,100	7,700	
10	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5ม.)	3	แผ่น	4,500	13,500	150	450	13,950	
11	กระดาษขานอ้อย	1	แผ่น	600	600	150	150	750	
12	เสาเข็ม □ 0.35x0.35L 10ม.	18	ตัน	10,000	180,000	3,000	54,000	234,000	
13	งานสกัดหัวเสาเข็ม	18	ตัน			300	5,400	5,400	
14	ยางมะตอย	15	ลิตร	30	450	9	135	585	
15	งานติดตั้งนั่งร้าน	192	ตร.ม.			850	163,200	163,200	
16	สีทาหัวสะพานและเสาราวสะพาน	1	LS	1,500	1,500			1,500	
17	งานป้ายโครงการ	2	ป้าย	3,300	6,600			6,600	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,316,294	

ประมาณการค่า ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 24.00 ม. แบบมีทางเท้าข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.สามชุก เข้มหมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							1,316,294	
18	งานท่อเหล็ก								
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.0"	8	ท่อน	1,165	9,320	200	1,600	10,920	ราคาพาณิชย์
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.5"	8	ท่อน	1,436	11,488	200	1,600	13,088	จ.สุพรรณบุรี
19	งานดินถมคอสะพาน	120	ลบ.ม.	170	20,400	36	4,320	24,720	เดือน ก.ย.57
20	งานหินคลุกเสริมคอสะพาน	80	ลบ.ม.	300	24,000	36	2,880	26,880	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,391,902	

ประมาณการค่า ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 24.00 ม. แบบมีทางเท้าข้างละ 0.50ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.สามชุก เข็อมหมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							-	
18	งานท่อเหล็ก								
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.0"	8	ท่อน						
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.5"	8	ท่อน						
19	งานดินถมคอสสะพาน	120	ลบ.ม.						
20	งานหินคลุกเสริมคอสสะพาน	80	ลบ.ม.						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)