

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนต้นกุ่ม ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๘๘,๙๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๖๘๘,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
  - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
  - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

## สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**ประเภท** โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคโนโลยีเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 635 ม.หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
**สถานที่ก่อสร้าง** ม.10 บ้านดอนตันกุ่ม ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง เขื่อน ม.8 บ้านดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
**แบบประมาณราคา** ปร.4 **1** แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคัน	1,270,756	1.3365	1,698,365	
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,698,365	
	คิดราคาเพียง			1,688,900	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)

  
 (นางนิตยา ทองสุก)  
 นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสมุทธ ทองไกร)  
 วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสมพร ทองสุก)  
 วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 635 ม.หนา 0.15 ม.

ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ้านดอนต้นกุ่ม ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง เข้ม ม.8 บ้านดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ ต.ค 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	3,200	ตร.ม.	-	-	2	6,400	6,400	
2	วัสดุดินถม	265	ลบ.ม	190	50,350.0	39	10,335	60,685	ราคาพาณิชย์
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	498	ลบ.ม	300	149,400.0	95	47,310	196,710	เดือน ก.ย.57
4	หินคลุกเสริมไหล่บดอัด	89	ลบ.ม	300	26,700.0	36	3,204	29,904	
5	ทรายรองพื้น	127	ลบ.ม	366	46,482.0	45	5,715	52,197	
6	งานตั้งแบบ	1,905	ม.	10	19,050.0	10	19,050	38,100	
7	เหล็ก WIRE MESH	2,540	ตร.ม.	32	81,280.0	5	12,700	93,980	
8	RB 19	51	เส้น	501	25,551	75	3,825	29,376	
9	DB 16	64	เส้น	346	22,144	53	3,392	25,536	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,143	ม.	10	11,430.0	3	3,429	14,859	
11	งานคอนกรีต 1:2:4	381	ลบ.ม	1,583	603,123.0	306	116,586	719,709	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500.0	800	800	3,300	
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>1,270,756</b>	

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม.ยาว 635 ม.หนา 0.15 ม.

ลงหินคลุกเสริมไพล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ้านดอนต้นกุ่ม ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง เข้ม ม.8 บ้านดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	3,200	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถม	265	ลบ.ม						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	498	ลบ.ม						
4	หินคลุกเสริมไพล่บดอัด	89	ลบ.ม						
5	ทรายรองพื้น	127	ลบ.ม						
6	งานตั้งแบบ	1,905	ม.						
7	เหล็ก WIRE MESH	2,540	ตร.ม.						
8	RB 19	51	เส้น						
9	DB 16	64	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,143	ม.						
11	งานคอนกรีต 1:2:4	381	ลบ.ม						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)