

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ - ตำบลตันตาส
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๑)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1685 /2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ - ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	421,331	1.3365	563,109	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			563,109	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			560,000	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)



(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ - ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	960	ตร.ม.	-	-	2	1,920	1,920	
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.	125	ลบ.ม.	300	37,500	95	11,875	49,375	
3	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	22	ลบ.ม.	300	6,600	36	792	7,392	ราคาพาณิชย์
4	ทรายรองพื้น	48	ลบ.ม.	366	17,568	45	2,160	19,728	จ.สุพรรณบุรี
5	งานตั้งแบบ	480	เมตร	10	4,800	10	4,800	9,600	เดือน ก.พ.57
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	960	ตร.ม.	32	30,720	5	4,800	35,520	
7	RB 19	20	เส้น	501	10,020	75	1,500	11,520	
8	DB16	16	เส้น	346	5,536	53	848	6,384	
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	352	ม.	10	3,520	3	1,056	4,576	
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	144	ลบ.ม.	1,583	227,952	306	44,064	272,016	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								421,331	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ - ตำบลตันตล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	960	ตร.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.10 ม	125	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	22	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	48	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	480	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	960	ตร.ม.						
7	RB 19	20	เส้น						
8	DB16	16	เส้น						
9	วัสดุหอยดรอยต่อ	352	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	144	ลบ.ม.						
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราหากฯ (ถ้ามี)