

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142 /2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,426,373	1.3365	1,906,347	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,906,347	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,900,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ เข็อมหมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ ๕.๓ 2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,090	ตร.ม.	-	-	2	6,180	6,180	
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	170	ลบ.ม.	170	28,900	36	6,120	35,020	
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	558	ลบ.ม.	300	167,439	68.90	38,455	205,895	ราคาพาณิชย์
4	หินคลุกไหล่ทาง บดอัดแน่น	72	ลบ.ม.	300	21,630	36	2,596	24,226	จ.สุพรรณบุรี
5	ทรายรองพื้น	154.5	ลบ.ม.	346	53,457	44	6,798	60,255	เดือน พ.ย.56
6	งานตั้งแบบ	1,545	เมตร	10	15,450	10	15,450	30,900	
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	3,090	ตร.ม.	32	98,880	5	15,450	114,330	
8	RB 19	62.4	เส้น	502	31,325	75	4,680	36,005	
9	DB16	51.5	เส้น	335	17,253	53	2,730	19,982	
10	วัสดุหอยอตรอยต่อ	1,133	ม.	10	11,330	3	3,399	14,729	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	463.5	ลบ.ม.	1,583	733,721	306	141,831	875,552	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,426,373	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 515 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,090	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	170	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	558	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง บดอัดแน่น	72	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	154.5	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,545	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	3,090	ตร.ม.						
8	RB 19	62.4	เส้น						
9	DB16	51.5	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,133	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	463.5	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าโร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)
ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)