




เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142 /2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 530 ม.หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเขาตาก้าว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทิง ต.หนองโอง อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี
 แบบประมาณราคา ปร.4 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	1,424,751	1.3365	1,904,180.09	เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,904,180.09	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,900,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางนิตยา ทองสุก)
 นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุเมธ ทองไกร)
 วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมพร ทองสุก)
 วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 530 ม.หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาแก้ว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระหิง ต.หนองไธ้ อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ ม.ค.57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,710	ตร.ม.	-	-	2	7,420	7,420	
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดหนา 0.12 ม	505	ลบ.ม.	300	151,500	68.90	34,795	186,295	จ.สุพรรณบุรี
3	หินคลุกไหล่ทาง	127	ลบ.ม.	300	38,100	36	4,572	42,672	เดือน ธ.ค.56
4	ทรายรองพื้น	159	ลบ.ม.	346.92	55,160	44	6,996	62,156	
5	งานตั้งแบบ	1,590	เมตร	10	15,900	10	15,900	31,800	
6	เหล็ก WIRE MESH	3,180	ตร.ม.	32	101,760	5	15,900	117,660	
7	RB 19	64	เส้น	502	32,112	75	4,800	36,912	
8	DB16	53	เส้น	335	17,755	53	2,809	20,564	
9	วัสดุหอยครอยต่อ	1,166	ม.	10	11,660	3	3,498	15,158	
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	477	ลบ.ม.	1,582.5	754,853	306	145,962	900,815	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								1,424,751	

ประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 530 ม.หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเขาคาแก้ว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโทง ต.หนองไธ้ อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี
 บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,710	ตร.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.12	505	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทาง	127	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	159	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	1,590	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH	3,180	ตร.ม.						
7	RB 19	64	เส้น						
8	DB16	53	เส้น						
9	วัสดุหยอครอยต่อ	1,166	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	477	ลบ.ม.						
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)
 ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)