

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142 /2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,070 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเขียน อำเภอนหันคา จังหวัดชัยนาท

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	909,435	1.3365	1,215,460	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,215,460	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,200,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ ทองไคร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,070 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเขื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

ประมาณการวันที่ มกราคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	2,070	ตร.ม.	-	-	2	4,140	4,140	
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	90	ลบ.ม.	170	15,300	36	3,240	18,540	
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น(หนา0.10ม.)	247	ลบ.ม.	300	74,100	68	16,796	90,896	
4	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	48	ลบ.ม.	300	14,490	36	1,739	16,229	ราคาพาณิชย์
5	ทรายรองพื้น	104	ลบ.ม.	346	35,984	44	4,576	40,560	จ.สุพรรณบุรี
6	งานตั้งแบบ	1,035	เมตร	10	10,350	10	10,350	20,700	เดือน ธ.ค.56
7	เหล็ก WIRE MESH	2,070	ตร.ม.	32	66,240	5	10,350	76,590	
8	RB 19	42	เส้น	502	21,084	75	3,150	24,234	
9	DB16	35	เส้น	335	11,725	53	1,855	13,580	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	759	ม.	10	7,590	3	2,277	9,867	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	311	ลบ.ม.	1,583	492,313	306	95,166	587,479	
12	งานต่อท่อ คสล. เดิม Ø 0.60	4	ท่อน	650	2,600	180	720	3,320	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								909,435	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 345 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,070 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเข็ญ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	2,070	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	95	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	247	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	48	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	104	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,035	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH	2,070	ตร.ม.						
8	RB 19	42	เส้น						
9	DB16	35	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	759	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	311	ลบ.ม.						
12	งานต่อท่อ คสล. เดิม Ø 0.60	4	ท่อน						
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)
ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)