

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 275 ม. ทน 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	748,966	1.3365	1,000,994	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,000,994	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,000,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 275 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลวังหว่า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการวันที่ มกราคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,650	ตร.ม.	-	-	2	3,300	3,300	
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น(0.15 ม.)	304	ลบ.ม.	300	91,142	68	20,659	111,801	
3	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	46	ลบ.ม.	300	13,860	36	1,663	15,523	ราคาพาณิชย์
4	ทรายรองพื้น	83	ลบ.ม.	346	28,545	44	3,630	32,175	จ.สุพรรณบุรี
5	งานตั้งแบบ	825	เมตร	10	8,250	10	8,250	16,500	เดือน ธ.ค.56
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,650	ตร.ม.	32	52,800	5	8,250	61,050	
7	RB 19	34	เส้น	502	16,859	75	2,520	19,379	
8	DB16	28	เส้น	335	9,213	53	1,458	10,670	
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	605	ม.	10	6,050	3	1,815	7,865	
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	248	ลบ.ม.	1,583	391,669	306	75,735	467,404	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								748,966	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 275 ม. ทน 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,650	ตร.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น(0.15 ม.)	304	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	46	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	83	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	825	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,650	ตร.ม.						
7	RB 19	34	เส้น						
8	DB16	28	เส้น						
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	605	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	248	ลบ.ม.						
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)