

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบึงอวกเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

15 มกราคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	321,083.00	1.2726	408,610.23	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	102,390		102,390	
เงินไร่					
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			511,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			511,000	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสมโภช ทองสุก)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ซ่อมแซมและปรับปรุงภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบึงฉาวกเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

แบบเลขที่
 ประมาณการวันที่ 15 มกราคม 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน เป็นเงิน	
1	งานซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องร้านอาหารริมน้ำ								
	- ซ่อมแซมเฉพาะบริเวณที่ชำรุด พื้นที่ 155 ตร.ม.			-	-	-	-	-	
	- ทำความสะอาดพื้นเดิมบริเวณร้านอาหาร	692	ตร.ม.	-	-	5	3,460	3,460	
	- รั้วพื้นกระเบื้องที่ชำรุดพร้อมขนย้ายทิ้ง	155	ตร.ม.	-	-	35	5,425	5,425	
	- ปูกระเบื้องอย่างดีใหม่	155	ตร.ม.	550	85,250	150	23,250	108,500	
2	งานซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ (2.90x5.80 m.) อาคาร 1								
	- ทำความสะอาดพื้นเดิม	17	ตร.ม.	-	-	5	85	85	
	- รั้วพื้นเดิมพร้อมขนย้ายทิ้ง	17	ตร.ม.	-	-	35	595	595	
	- ปูกระเบื้องอย่างดีใหม่	17	ตร.ม.	550	9,350.00	150	2,550	11,900	
3	งานทาสีหลังคาสูงและปฏิมากรรมปลาโลมา								
	- งานสีน้ำมันโครงหลังคาสูงหน้าอาคาร3	1,256	ตร.ม.	65	81,640	38	47,728	129,368	
	- งานทำสีปฏิมากรรมปลาโลมาและซ่อมส่วนที่ชำรุด	1	ชุด	25,000	25,000	7,500	7,500	32,500	
	- ทำสีตัวหนังสือบึงฉาวกและซ่อมส่วนที่ชำรุด	1	ชุด	2,500	2,500	750	750	3,250	
	- เปลี่ยนเสตนด์เสตงเหล็กกับปลาโลมา	1	ชุด	5,000	5,000	1,500	1,500	6,500	
	- จัดล้างด้วยกรดเกลือบ่อน้ำปลาโลมาพร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	1	งาน	15,000	15,000	4,500	4,500	19,500	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน								321,083	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ซ่อมแซมและปรับปรุงภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฝั่งขวาของเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

แบบเลขที่
 ประมาณการวันที่ 15 มกราคม 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน) การไม่อนุญาตให้สร้างที่พักคนงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม					102,390	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน								102,390	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภายในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

แบ่งงวดงานทั้งหมดออกเป็น 2 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40 เมื่อ ผู้รับจ้างดำเนินการงานซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องร้านอาหารริมน้ำ งานซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ (2.90x5.80 m.) อาคาร 1 งานทาสีภูมิภาครวมปลาโลมา แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับจากวันวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ 60 เมื่อ ผู้รับจ้างดำเนินการงานทาสีหลังคาสูง และเก็บงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ภายใน 120 วันนับจากวันวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

เงื่อนไขพิเศษ

- 1.ห้ามผู้รับจ้างทำงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดเวลา
- 2.ห้ามผู้รับจ้างกองวัสดุในพื้นที่การก่อสร้าง หากมีเศษวัสดุผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนออกทันที
- 3.ห้ามผู้รับจ้างสร้างที่พักคนงานในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง
- 4.ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายนักท่องเที่ยวและจัดที่ป้องกันวัสดุตกหล่นในขณะรถและขนย้ายวัสดุเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง
- 5.ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน และจะต้องเร่งการทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 6.การขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้แรงงานคนในการขนย้ายเท่านั้น และต้องระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ห้ามใช้รถบรรทุกขนวัสดุเข้าพื้นที่ เพราะจะทำให้ทางเดินเท้าเกิดชำรุดเสียหาย

นายสมโภช ทองสุก
นักบริหารงานช่าง