

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142 /2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร


ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม.สูงเฉลี่ย 0.60 ม.ยาว 1,000 ม.หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,418 ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคัน	777,774	1.3365	1,039,495	
สรุป				รวมเป็นเงิน	1,039,495
				คิดราคาเพียง	1,000,000
ตัวอักษร		หนึ่งล้านบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ฝิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม.สูงเฉลี่ย 0.60 ม.ยาว 1,000 ม.หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,418 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ ก.พ.57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคัน บดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ การเกษตรของราษฎร สภาพเดิม ฝิวคันบนกว้างเฉลี่ย 7.20 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม. ยาว 1,240 ม. สภาพดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ฝิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.สูงจากหลัง คันเดิมเฉลี่ย 0.60 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม.ยาว 1,000 ม.หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 5,418 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกลี่ยคันเดิม	1,500	ตร.ม	-	-	2	3,000	3,000	
2	ปริมาตรดินถม(เผื่อค่ายุบตัว 30%)	5,418	ลบ.ม	107	579,726	36	195,048	774,774	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								777,774	

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

มีความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,418 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ - ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคัน บดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ การเกษตรของราษฎร สภาพเดิม มีความกว้างเฉลี่ย 7.20 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม. ยาว 1,240 ม. สภาพดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด มีความกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. สูงจากหลัง คันเดิมเฉลี่ย 0.60 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 ม. ยาว 1,000 ม. หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 5,418 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกลี่ยคันเดิม	1,500	ตร.ม						
2	ปริมาตรดินถม(เผื่อค่ายุบตัว 30%)	5,418	ลบ.ม						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)