

**เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 0.80 ม.ยาว 970 ม.หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,297 ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวโคก ม.6 ต.สนามคลี - บ้านทุ่งประตู ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคันกันน้ำเสริมคัน	899,808	1.3365	1,202,593	
สรุป รวมเป็นเงิน				1,202,593	
คิดราคาเพียง				1,200,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

  
(นางนิตยา ทองสุก)  
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายสมุทธ ทองไทร)  
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายสมพร ทองสุก)  
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 0.80 ม.ยาว 970 ม.หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,297 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวโคก ม.6ต.สนามคลี - บ้านทุ่งประดู่ ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

มี.ค 57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
<p><b>โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด สภาพเดิม ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. คำเนิกรถมดินเสริมคันบดอัดให้มีขนาดกว้าง เฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ย จากหลังคันเดิม 0.80 ม.ยาว 970 ม.หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า4,297 ลบ.ม.</b></p>									
1	งานปรับเกรดคันเดิม	7,313	ตร.ม.	-	-	2	14,626.0	14,626	ก.พ. 57
2	ปริมาตรดินถม	4,297	ลบ.ม	170	730,490	36	154,692.0	885,182	
<b>รวมยอดยกมา</b>								<b>899,808.0</b>	

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ย 0.80 ม.ยาว 970 ม.หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,297 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวโคก ม.6ต.สนามคลี - บ้านทุ่งประตู ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>โครงการปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด สภาพเดิม ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัดให้มีขนาดกว้าง เฉลี่ย 6.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ย จากหลังคันเดิม 0.80 ม.ยาว 970 ม.หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า4,297 ลบ.ม.</b>								
1	งานปรับเกรดคันเดิม	7,313	ตร.ม.						
2	ปริมาตรดินถม	4,297	ลบ.ม						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราหากฯ (ถ้ามี)