

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2142/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

ประเภท ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ผิวนบนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม.ยาว 725 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ - ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงคันกันน้ำ	599,143	1.3365	800,754		
สรุป	รวมเป็นเงิน				800,754	
	คิดราคาเพียง				800,000	
ตัวอักษร		แปดแสนบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)




(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

**ประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร**

มีความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม. ยาว 725 ม.

หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,147 ลบ.ม.

**สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ - ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี**

**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี**

**ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ประมาณการเมื่อ**

**มี.ค.57**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร <b>สภาพเดิม</b> ขนาดคันกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว 740 ม. (ช่วงที่ 1) <b>สภาพดำเนินการ</b> ถมดินเสริมขยายคัน บดอัดให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 725 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,147 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกรดคันเดิม	2,500	ตร.ม	-	-	2	5,000.0	5,000	
2	ปริมาตรดินถม(เผื่อค่ายุบตัว 30%)	4,147	ลบ.ม	107	443,729	36	149,292	593,021	
3	งานวางท่อ คสล. $\phi$ 0.30 ม.	3	ท่อน	294	882	80	240	1,122	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>599,143</b>	

**ประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร**  
 ฝิวคันบนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม.ยาว 725 ม.  
 หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,147 ลบ.ม.

**สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ - ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี**  
**บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....**

**ที่อยู่.....**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินบดอัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร <b>สภาพเดิม</b> ขนาดคันกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม.ฐานกว้างเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว 740 ม.(ช่วงที่ 1) <b>สภาพดำเนินการ</b> ถมดินเสริมขยายคัน บดอัดให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.70 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.ยาว 725 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,147ลบ.ม.								
1	งานปรับเกรดคันเดิม	2,500	ตร.ม						
2	ปริมาตรดินถม(เผื่อค่ายุบตัว 30%)	4,147	ลบ.ม						
3	งานวางท่อ คสล.0.30 ม.	3	ท่อน						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าไรอ ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
 (.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)