

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา เทพินคอนกรีตหลังทรงนวมาคอร์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสัตว์บึงจวกเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่ เมษายน 2557

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1.1	เทพินคอนกรีตหลังทรงนวมาคอร์								
	- ปรับพื้นที่	54	ตร.ม.	-	-	25	1,350	1,350	
	- ดอกเสาเข็ม คอร.5x2.50 m.	148	ต้น	170	25,160	45	6,660	31,820	
	- ดินซุด	6	ลบ.ม.	-	-	120	720	720	
	- แผ่นใยสังเคราะห์กันดิน	23	ตร.ม.	60	1,380	5	115	1,495	
	- คานรัศมีหัวเสาเข็ม	23	ม.	175	4,025	-	-	4,025	
	- ถมทรายปรับพื้นที่	3	ลบ.ม.	330	990	90	270	1,260	
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม. คอนกรีต	5	ลบ.ม.	1,670	9,018	300	1,620	10,638	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	54	ตร.ม.	32	1,728	5	270	1,998	
	- พื้นขัดเรียบ	54	ตร.ม.	-	-	30	1,620	1,620	
	รวมข้อ1.1 เป็นเงิน							54,926	
1.2	เทพินคอนกรีตภายในกรงขี้ราฟ								
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม. คอนกรีต	10	ลบ.ม.	1,670	16,700	300	3,000	19,700	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	100	ตร.ม.	32	3,200	5	500	3,700	
	- แต่งผิวภายนอก	100	ตร.ม.	-	-	20	2,000	2,000	
	รวมข้อ1.2 เป็นเงิน							25,400	
1.3	เทพินคอนกรีตทางเดินริมน้ำทางไปเกาะกระต่าย								
	- รัอบล้อมคทางเท้าพร้อมขนย้าย	455	ตร.ม.	-	-	30	13,650	13,650	
	- ดอกเสาเข็ม คอร.5x2.50 m.	580	ต้น	170	98,600	45	26,100	124,700	
	- ดินซุด	27	ลบ.ม.	-	-	120	3,240	3,240	
	- แผ่นใยสังเคราะห์กันดิน	90	ตร.ม.	60	5,400	5	450	5,850	
	- คานรัศมีหัวเสาเข็ม	90	ม.	175	15,750	-	-	15,750	
	- ถมทรายปรับพื้นที่	36	ลบ.ม.	330	11,880	90	3,240	15,120	
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม. คอนกรีต	72	ลบ.ม.	1,670	120,240	300	21,600	141,840	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	720	ตร.ม.	32	23,040	5	3,600	26,640	
	- พื้นขัดเรียบ	720	ตร.ม.	-	-	30	21,600	21,600	
	รวมข้อ1.3 เป็นเงิน							368,390	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่

เมษายน 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานอาคาร				
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงฉวาก				
1.1	เทพื้นคอนกรีตหลังกรงนกมาคอรี	54,926	1.2726	69,899	
1.2	เทพื้นคอนกรีตภายในกรงยีราฟ	25,400	1.2726	32,324	
1.3	เทพื้นคอนกรีตทางเดินริมน้ำทางไปเกาะกระต่าย	368,390	1.2726	468,813	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			571,036	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			571,000	


เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมโภช ทองสุก)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงจวาก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสัตว์บึงจวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงจวาก		
1.1	เทพื้นคอนกรีตหลังกรงนกมาคอรี	69,899	
1.2	เทพื้นคอนกรีตภายในกรงยีราฟ	32,324	
1.3	เทพื้นคอนกรีตทางเดินริมน้ำทางไปเกาะกระท้าย	468,813	
	รวมค่าก่อสร้างจำนวน 3 งาน (1+2+3) เป็นเงินทั้งสิ้น	571,036	
	คิดเพียง	571,000	
	(หักแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ