

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 720 /2557 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

ประเภท ปรับปรุงถนนเป็นทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3 ตำบลห้วยขมิ้น ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ อบจ.สพ. 02-022-57

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนเป็นทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	138,114	1.3365	184,589	
สรุป	รวมเป็นเงิน			184,589	
	คิดราคาเพียง			183,000 ✓	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเป็นทางน้ำตันคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3 ตำบลห้วยขมิ้น ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างถนนคสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่าน								
	- ทราดยาบ	12	ลบ.ม.	366	4,392	44	528	4,920	
	- งานหินคลุก	25	ลบ.ม.	300	7,500	36	900	8,400	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 mm @ 0.20 ม.	245	ตร.ม	33	8,085	5	1,225	9,310	
	- งานตั้งแบบ	125	เมตร	10	1,250	10	1,250	2,500	
	- งานคอนกรีต 280 ksc (cube)	30.5	ลบ.ม.	1,612	49,166	245	7,473	56,639	
	- เหล็ก DB 16 ยาว 0.50 เมตร	50	ท่อน	22	1,100	4	200	1,300	
	- เหล็ก RB 19 ยาว 0.50 เมตร	60	ท่อน	32	1,920	6	360	2,280	
	- วัสดุหยอดรอยต่อ	117	เมตร	10	1,170	5	585	1,755	
2	งานขัดทาสีผิว	95	ตร.ม	-	-	30	2,850	2,850	
3	หินเรียง	10	ลบ.ม.	516	5,160	-	-	5,160	
4	งานป้ายเตือน	2	ป้าย	3,500	6,000	1000	2,000	8,000	
5	ค่าแรงงานและเครื่องจักร	1	งาน	-	-	-	-	35,000	
	-งานรื้อพื้นทางเดิม,ปรับเกลี่ยแต่ง,ขนย้าย เสริมคันทางที่ชำรุด ,บดอัดชั้นพื้นทาง พร้อมเรียงหินบริเวณลาดคันทาง								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							138,114	

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเป็นทางน้ำตันคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,3 ตำบลห้วยขมิ้น ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างถนนคสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่าน								
	- ทราฮายาบ	12	ลบ.ม.						
	-งานหินคูลก	25	ลบ.ม.						
	- เหล็ก WIRE MESH 4 mm @ 0.20 ม.	245	ตร.ม						
	- งานตั้งแบบ	125	เมตร						
	- งานคอนกรีต 280 ksc (cube)	30.5	ลบ.ม.						
	- เหล็ก DB 16 ยาว 0.50 เมตร	50	ท่อน						
	- เหล็ก RB 19 ยาว 0.50 เมตร	60	ท่อน						
	- วัสดุหยอดรอยต่อ	117	เมตร						
2	งานขัดทราฮายาบ	95	ตร.ม						
3	หินเรียง	10	ลบ.ม.						
4	งานป้ายเตือน	2	ป้าย						
5	ค่าแรงงานและเครื่องจักร	1	งาน						
	-งานรื้อพื้นทางเดิม,ปรับเกลี่ยแต่ง,ขนย้าย								
	เสริมคันทางที่ชำรุด ,บดอัดชั้นพื้นทาง								
	พร้อมเรียงหินบริเวณลาดคันทาง								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)