


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานเลี้ยวเมืองแบบขั้นบันได
ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๓.ลักษณะงาน ความยาว ๖๐ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูมิพัฒน์ ภูอะกิจ นักบริหารงานช่าง ๗
 - ๖.๒ นายฐิติ สุนทรวิภาต นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจลออ นายช่างโยธา ๗ ว


สรุปผลประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท เชื้อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชั้นบันไดความยาว 60.00 เมตร
 หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประมาณราคาเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,180,189.00	1.2726	1,501,908.52	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,501,908.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			1,500,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ ภูอะกิจ)
 นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายรัฐติ สุนทรวิภาต)
 นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิติศักดิ์ อาจละออ)
 นายช่างโยธา 7ว

ประมาณการค่าก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชั้นบันไดความยาว 60.00 เมตร แบบ แผ่นที่...1...
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพานเลียยเมือง ริมแม่น้ำท่าจีน ต. มดแดง อ. ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี แบบเลขที่
หน่วยงาน กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รายการที่
ประมาณการโดย นายรุติ สุนทรวิภาต ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	งานขุดดิน	290	ลบ.ม.	-		81	23,490	23,490	
	งานบดอัดดิน	96	ลบ.ม.	-		21	2,016	2,016	
2	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็ม ฎ 0.35 x 0.35 x 6.00 ม.	44	ต้น	3,880	170,720	1,712	75,328	246,048	
	เสาเข็ม ฎ 0.20 x 0.20 x 6.00 ม.	44	ต้น	1,320	58,080	1,078	47,432	105,512	
	คอนกรีต 1:2:4	127.5	ลบ.ม.	1,551.40	197,804	245	31,238	229,041	
	เหล็ก DB 16 mm.	0.6	ต้น	23,529.00	14,117	2,801	1,681	15,798	
	เหล็ก DB 20 mm.	2.25	ต้น	23,840.17	53,640	2,801	6,302	59,943	
	เหล็ก RB 6 mm.	2.25	ต้น	23,999	53,997	2,801	6,302	60,299	
	เหล็ก DB 9 mm.	0.4500	ต้น	23,529	10,588	2,801	1,260	11,849	
	เหล็ก DB 12 mm.	2	ต้น	23,840	53,640	2,801	6,302	59,943	
	ไม้แบบ	315.0000	ลบ.พ.	500	157,500	105	33,075	190,575	
	ทรายหยาบ	34.5	ลบ.ม.	360	12,420	59.00	2,036	14,456	
	แผ่นคอนกรีตอัดแรง 1.50 x 0.30 ม.	120	ตร.ม.	220	26,400	25	3,000	29,400	
	เรียงหินใหญ่	160	ตร.ม.	723	115,680	100.88	16,141	131,821	
	รวมทั้งหมด				924,586		255,603	1,180,189	

หมายเหตุ: จากราคาพาณิชย์ เดือนสิงหาคม 2556