

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เชื่อมบ้านเขียน ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1685/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเขื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	599,278	1.3365	800,935	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			800,935	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			800,000	
ตัวอักษร		แปดแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเขียน อำเภอนั่นคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ กันยายน 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,200	ตร.ม.	-	-	2	2,400	2,400	
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	210	ลบ.ม.	190	39,900	39	8,190	48,090	
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	220	ลบ.ม.	300	66,000	95	20,900	86,900	
4	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	28	ลบ.ม.	300	8,400	36	1,008	9,408	ราคาพาณิชย์
5	ทรายรองพื้น	60	ลบ.ม.	366	21,960	45	2,700	24,660	จ.สุพรรณบุรี
6	งานตั้งแบบ	600	เมตร	10	6,000	10	6,000	12,000	เดือน ส.ค.57
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,200	ตร.ม.	32	38,400	5	6,000	44,400	
8	RB 19	25	เส้น	501	12,525	75	1,875	14,400	
9	DB16	20	เส้น	346	6,920	53	1,060	7,980	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	440	ม.	10	4,400	3	1,320	5,720	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	180	ลบ.ม.	1,583	284,940	306	55,080	340,020	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								599,278	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช ถึงบ้านเขื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,200	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	210	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	220	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทางบดอัดแน่น	28	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	60	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	600	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,200	ตร.ม.						
8	RB 19	25	เส้น						
9	DB16	20	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	440	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	180	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)