

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลบ้านโพธิ์ - เชื่อมเขต  
ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร  
ระยะทาง ๓๒๘ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

## สรุปผลการประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete  
 เส้นทางสาย บ้านลุ่มบัว - สนามคลี ระยะทาง 0.328 กิโลเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,9 ต.บ้านโพธิ์ - เข้มเขต ต.สนามคลี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ /10/2014  
 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1685/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	856,847.16	1.3365	1,145,176.23	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,145,176.23	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,145,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

## ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านลุ่มบัว - สนามคลี

ระยะทาง 0.328 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+328 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง - ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ /10/2014

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง</b>					
<b>1</b>	<b>งานดินคันทาง</b>					
1.1	งานกรุยทางกลางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,968	1.07	2,106	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.328	43,000	14,104	ใช้ราคาพาณิชย์
1.3	งานชุดรีพิวลาดยางเดิม Cape Seal (ขนย้ายทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	จ.สุพรรณบุรี
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	เดือน ก.ย.57
	งานตัดหินผุ .....	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
<b>2</b>	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานลูกรังหรือหินคลุกรองพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20ม.	ลบ.ม.	423	395	167,085	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,001	33	66,026	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,968	297	584,496	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด หินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	
<b>3</b>	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
<b>3.1</b>	<b>งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.</b>					
3.1.1	ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท) อนุ อนุจ ฝฉ.ยเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
3.2.1	ขนาด 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-
3.2.2	ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-	-	-
3.3	งานวางระบายน้ำ				
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-
3.3.2	เหล็ก RB $\phi$ 6 มม.	ตัน	-	-	-
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร				
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-
4.3	งานป้ายจราจร				
	แบบ บ1 (A)	ชุด	1	1,440	1,440
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	1	1,290	1,290
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-	-	-
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-
	ป้ายโครงการตามแบบ อนุจ.	ป้าย	1.00	3,300	3,300
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง				
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	85	200	17,000
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ				
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				856,847.16
	<b>ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>				
1	สะพาน คสล. ... แห่ง ความยาวรวม	ม.	-	-	-
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด .....ม.	ม.	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านลุ่มบัว - สนามคลี

ระยะทาง 0.328 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+328 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง</b>					
1	<b>งานดินคันทาง</b>					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,968			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.328			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-			
	งานตัดหินผุ .....	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.				
2	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานลูกรังหรือหินคลุกรองพื้น	ลบ.ม.	-			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20ม.	ลบ.ม.	423			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,001			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,968			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด หินคลุก	ตร.ม.	-			
3	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
3.1	<b>งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.</b>					
3.1.1	ขนาด φ 0.30 ม.	ม.	-			
3.2	<b>งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)</b>					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม. (HW+EW = 1 )	จุด	-			
<b>3.3</b>	<b>งานวางระบายน้ำ</b>					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			
3.3.2	เหล็ก RB $\phi$ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
<b>4</b>	<b>งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร</b>					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	1			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	1			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)		-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	85			
<b>5</b>	<b>งานเปิดเตล็ดประกอบ</b>					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)