

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสำราญ-เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕-๖ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสำราญ-เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ๕

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 262 ม. หน้า 0.15 ม.


ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ศรีสำราญ - เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4


1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคันกันน้ำ เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	770,580	1.3365	1,029,880	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,029,880	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,024,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายณณาท โพธิ์ภักดี )

นายช่างโยธา ๕

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 262 ม. หน้า 0.15 ม.

ปร.4

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ - เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,572	ตร.ม.	-		2	3,144	3,144	
2	งานดินถม	85	ลบ.ม.	175	14,875	36	3,060	17,935	
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	245	ลบ.ม.	350	85,772	90	22,056	107,827	ราคาพาณิชย์
4	หินคลุกไหล่ทาง บดอัด	37	ลบ.ม.	350	12,838	45	1,651	14,489	จ.สุพรรณบุรี
5	ทรายรองพื้น	79	ลบ.ม.	377	29,632	45	3,537	33,169	เดือน มี.ค.58
6	งานตั้งแบบ	786	เมตร	10	7,860	10	7,860	15,720	
7	เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,572	ตร.ม.	32	50,304	5	7,860	58,164	
8	RB 19	32	เส้น	502	16,084	75	2,403	18,487	
9	DB16	26	เส้น	331	8,672	53	1,389	10,061	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	576	ม.	10	5,760	3	1,728	7,488	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 240 Ksc.)	236	ลบ.ม.	1,603	377,987	436	102,809	480,796	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								770,580	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 262 ม. หน้า 0.15 ม.

ปร.4

ไหลทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ - เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,572	ตร.ม.						
2	งานดินถม	85	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	245	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหลทาง บดอัด	37	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	79	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	786	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,572	ตร.ม.						
8	RB 19	32	เส้น						
9	DB16	26	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	576	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 240 Ksc.)	236	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)