

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า - ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๕-๖ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่คันตามสภาพหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
  - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
  - ๖.๓ นายอนุนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ๕

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลคั่นหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บ้านกุ่ม, ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคั่นกันน้ำ. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	326,659	1.3365	436,579	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			436,579	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			430,000	
ตัวอักษร		สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณฤนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ๕

ประมาณการค่า ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.

ปร.4

ไหลคั่นหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บ้านกุ่ม, ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยคั่นเดิม	625	ตร.ม.	-		2	1,250	1,250	
2	งานถมดินบดอัด	60	ลบ.ม.	186	11,160	36	2,160	13,320	
3	หินคลุกรองพื้นคั่นบดอัดแน่น	117	ลบ.ม.	350	40,852	90	10,505	51,356	ราคาพาณิชย์
4	หินคลุกไหลคั่นบดอัด	18	ลบ.ม.	350	6,125	45	788	6,913	จ.สุพรรณบุรี
5	ทรายรองพื้น	31	ลบ.ม.	377	11,781	45	1,406	13,188	เดือน มี.ค.58
6	งานตั้งแบบ	375	เมตร	10	3,750	10	3,750	7,500	
7	เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4 มม. @ 0.20 ม.#	625	ตร.ม.	32	20,000	5	3,125	23,125	
8	RB 19	13	เส้น	502	6,526	75	975	7,501	
9	DB16	13	เส้น	331	4,138	53	663	4,800	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	250	ม.	10	2,500	3	750	3,250	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 240 Ksc.)	94	ลบ.ม.	1,603	150,281	436	40,875	191,156	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								326,659	

ประมาณการค่า ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.

ปร.4

ไหลคั่นหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บ้านกุ่ม, ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยคั่นเดิม	625	ตร.ม.						
2	งานถมดินบดอัด	60	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นคั่นบดอัดแน่น	117	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหลคั่นบดอัด	18	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	31	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	375	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH $\phi$ 4มม. @ 0.20 ม.#	625	ตร.ม.						
8	RB 19	13	เส้น						
9	DB16	13	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	250	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 ( 240 Ksc.)	94	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)