

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลอนมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลอนมะนาว-ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคั่นกันน้ำ สภาพเดิม คั่นหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐-๖ เมตร ยาว ๙๕ เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลอนมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลอนมะนาว-ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่คั่นกันน้ำตามสภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ๕

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการค่า ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ดอนมะนาว - ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคัน เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	201,046	1.3365	268,697	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			268,697	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			268,000	
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายนันท โพธิ์ภักดี)
นายช่างโยธา ๕

กรรมการ

ประมาณการค่า ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะนาว - ต.หุ้งคอก อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ พ.ศ 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคั่นทางเดิม	475	ตร.ม.	-		2	950	950	
2	หินคลุกไหลทาง บดอัดแน่น	13	ลบ.ม.	350	4,655	45	599	5,254	ราคาพาณิชย์
3	ทรายรองพื้น	24	ลบ.ม.	377	9,048	45	1,080	10,128	จ.สุพรรณบุรี
4	งานตั้งแบบ	285	เมตร	10	2,850	10	2,850	5,700	เดือน มี.ค.58
5	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	475	ตร.ม.	32	15,200	5	2,375	17,575	
6	RB 19	10	เส้น	502	5,020	75	750	5,770	
7	DB16	10	เส้น	331	3,310	53	530	3,840	
8	วัสดุหยอดรอยต่อ	190	ม.	10	1,900	3	570	2,470	
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	71	ลบ.ม.	1,603	113,813	436	30,956	144,769	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
11	ป้ายจราจร แบบ ต1-ต46 (c) (ป้ายเตือนทางแคบ)	1	ป้าย	1,290	1,290			1,290	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								201,046	

ประมาณการค่า ปรับปรุงคั่นกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.

ไหลทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมะนาว - ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคั่นทางเดิม	475	ตร.ม.						
2	หินคลุกไหลทาง บดอัดแน่น	13	ลบ.ม.						
3	ทรายรองพื้น	24	ลบ.ม.						
4	งานตั้งแบบ	285	เมตร						
5	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	475	ตร.ม.						
6	RB 19	10	เส้น						
7	DB16	10	เส้น						
8	วัสดุหยอดรอยต่อ	190	ม.						
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	71	ลบ.ม.						
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
11	ป้ายจราจร แบบ ต1-ต46 (c) (ป้ายเตือนทางแคบ)	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)