

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสระ ถึงเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๓)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสระ ถึงเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๓) ดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด รางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๗ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส /

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน /

๖.๓ นายณนุภาพ โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน /

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ยาว 376 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ ถึง เทศบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 9 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดคสล.								
1	งานดินชุดพร้อมขนย้าย	348	ลบ.ม.	-	-	99.00	34,452.00	34,452.00	
2	งานรื้อย้ายแนวท่อประปาเดิมพร้อม เชื่อมต่อท่อใหม่	LS						2,000.00	
3	งานวัสดุรองพื้น								
3.1	ทรายรองพื้น	36	ลบ.ม.	350.00	12,600.00	99.00	3,564.00	16,164.00	
3.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	18	ลบ.ม.	1,359.00	24,462.00	306.00	5,508.00	29,970.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-				
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 φ 6 มม.	3,420.00	กก.	20.20	69,084.00	4.10	14,022.00	83,106.00	
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 φ 9 มม.	9,500.00	กก.	20.41	193,895.00	4.10	38,950.00	232,845.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	387	กก.	55.00	21,285.00	-	-	21,285.00	
5	งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
5.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	4,492.00	กก.	18.43	82,787.56	10.00	44,920.00	127,707.56	
5.2	งานทาสีกันสนิม	146.00	ตร.ม.	13.50	1,971.00	35.00	5,110.00	7,081.00	
6	งานคอนกรีตรางระบายน้ำ				-				
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	119.00	ลบ.ม.	1,582.00	188,258.00	306.00	36,414.00	224,672.00	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
7.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	990.00	ตร.ม.	-	-	115.00	113,850.00	113,850.00	
7.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	330.00	ตร.ม.	250.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
7.3	ตะปู	247.00	กก.	35.00	8,645.00	-	-	8,645.00	
8	งานทรายถม	88.00	ลบ.ม.	350.00	30,800.00	99.00	8,712.00	39,512.00	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
รวม								1,027,089.56	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ยาว 376 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ ถึง เทศบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1916 /2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,027,089.56	1.3035	1,338,811.24	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,338,811.24	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,330,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีท้าวพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ยาว 376 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ ถึง เทศบาลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดคสล.					
1	งานดินชุดพร้อมขนย้าย	348	ลบ.ม.			
2	งานรื้อย้ายแนวท่อประปาเดิมพร้อม เชื่อมต่อท่อใหม่	LS				
3	งานวัสดุรองพื้น					
3.1	ทรายรองพื้น	36	ลบ.ม.			
3.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	18	ลบ.ม.			
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ϕ 6 มม.	3,420.00	กก.			
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ϕ 9 มม.	9,500.00	กก.			
4.3	ลวดผูกเหล็ก	387	กก.			
5	งานเหล็กรูปพรรณ					
5.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	4,492.00	กก.			
5.2	งานทาสีกันสนิม	146.00	ตร.ม.			
6	งานคอนกรีตรางระบายน้ำ					
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	119.00	ลบ.ม.			
7	งานแบบหล่อคอนกรีต					
7.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	990.00	ตร.ม.			
7.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	330.00	ตร.ม.			
7.3	ตะปู	247.00	กก.			
8	งานทรายถม	88.00	ลบ.ม.			
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)