

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโ้งถึงตำบลอุ่มทอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโ้งถึงตำบลอุ่มทอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโ้งถึงตำบลอุ่มทอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ระยะทาง 365 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ราคาน้ำมันโซลา ที่ อ.เมืองฯ 24.00 - 24.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	รวมกลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม. SQ.M.	730	1.60	1,168.00	1.3624	2.18	1,591.28
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1(1)	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	ลบ.ม. CU.M.	100	350	35,000.00	1.3624	476.84	47,684.00
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2(1)	งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม. CU.M.	70	350	24,500.00	1.3624	476.84	33,378.80
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม. CU.M.	109	371	40,439.00	1.3624	505.45	55,094.09
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 325ksc.(cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 15 ซม. (รวมงานคอนกรีต ไม่แบบ เหล็กกันแตก Wire mesh dia.4mm(10x20 cm. #) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	2190	390	854,100.00	1.3624	531.34	1,163,625.84
3.1(2)	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	204	121	24,684.00	1.3624	164.85	33,629.48
3.1(3)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.	365	35	12,775.00	1.3624	47.68	17,404.66
3.1(4)	รอยต่อตามขวาง (EXPENSION JOINT)	ม. M.	12	169	2,028.00	1.3624	230.25	2,762.95
4	งานเบ็ดเตล็ด(MISCELLAANEOUS)							
4.1	เครื่องหมาย (MARKER)	ชุด	1	3300	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92
4.1(1)	ป้ายโครงการ อบจ.(SIGNS)	EACH						
							TOTAL	1,359,667.03

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \{ \textcircled{3} \div (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5}) \}$
 ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$
 ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$
 คิดเพียง (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

=		997,994.00
=		
=		
=		1,3624
=		
=		997,994.00
=		1,359,667.03
=		
=		1,350,000.00

(นายสมพร ทองจุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย กอกุลชิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธานาญงาน

(นายมนต์ชัย สุภักกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.หนองโ้ง ถึงตำบลอุ้มทอง (ช่วงที่ 3) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 365 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เสนอราคา.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม. SQ.M.	730			
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)					
2.1	งานรองพื้นทาง (BASE COURSES)					
2.1(1)	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	ลบ.ม. CU.M.	100			
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)					
2.2(1)	งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม. CU.M.	70			
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
2.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม. CU.M.	109			
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 325ksc.(cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 15 ซม. (รวมงานคอนกรีต ไม่แบบ เหล็กกันแตก Wire mesh dia.4mm(10x20 cm.#) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	2190			
3.1(2)	รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	204			
3.1(3)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.	365			
3.1(4)	รอยต่อตามขวาง (EXPENSION JOINT)	ม. M.	12			
4	งานเบ็ดเตล็ด(MISCELLAANEOUS)					
4.1	เครื่องหมาย (MARKER)	ชุด	1			
4.1(1)	ป้ายโครงการ อบจ.(SIGNS)	EACH				

รวมเป็นเงิน

คำดำเนินการ ทำไร ภาษี อื่นๆ

ตัวหนังสือ (

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

()