

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ่อสุพรรณ
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ หมู่ที่ ๑๗
ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง

๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ๖ ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลน ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 12 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,379,035	1.2691	3,019,233	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,019,233	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามล้านบาทถ้วน		3,000,000	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมร ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7 ว

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา 6ว

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1	งาน	27,000	27,000	-	-	27,000	เหมารวม
	- งานขุดดิน	13	ลบ.ม.	-	-	120	1,560	1,560	
	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยม 26x8 m.	27	ต้น	4,000	108,000	550	14,850	122,850	
	เสริมเหล็ก Dowel 4DB16x3.00 m.			-	-	-	-	-	
	- งานทราเวอร์สพื้น	17	ลบ.ม.	290	4,930	90	1,530	6,460	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,000	8,000	390	1,560	9,560	
	- งานไม้แบบ 50%	320	ตร.ม.	250	80,000	-	-	80,000	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	639	ตร.ม.	-	-	130	83,070	83,070	
	- ตะปู	64	กก.	39	2,496	-	-	2,496	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(Cube)	89	ลบ.ม.	2,100	186,900	390	34,710	221,610	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลม SR24			-	-	-	-	-	
	RB6	520	กก.	21	10,920	3	1,560	12,480	
	RB9	4,330	กก.	17	73,610	3	12,990	86,600	
	เหล็กข้ออ้อย SD30			-	-	-	-	-	
	DB12	1,009	กก.	22	22,198	3	3,027	25,225	
	DB16	4,840	กก.	21	101,640	3	14,520	116,160	
	- ลวดผูกเหล็ก	321	กก.	43	13,803	-	-	13,803	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL500 kg/sq.mm.	41	ตร.ม.	250	10,250	25	1,025	11,275	
	- บันไดขั้นที่เก็บของ	7	ชุด	1,200	8,400	300	2,100	10,500	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							830,649	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 2"x4"x3.2 mm.	4,300	กก.	25	107,500	8	34,400	141,900	
	- เหล็ก LG 2"x6"x3.2 mm.	495	กก.	25	12,375	8	3,960	16,335	
	- แป เหล็กเคลือบกันสนิม มาตรฐานท้องตลาด	94	ท่อน	-	-	22	2,068	2,068	
	- หลังคา มุงกระเบื้องคอนกรีต	3,065	แผ่น	11	33,715	-	-	33,715	
	- ครอบสัน	58	แผ่น	28	1,624	30	1,740	3,364	
	- ครอบตะเข้	64	แผ่น	28	1,792	30	1,920	3,712	
	- แผ่นปิดชายเก็บขอบ	40	แผ่น	35	1,400	28	1,120	2,520	
	- ครอบระบบแห้ง บริเวณสันหลังคา อื่นๆ	22	ชุด	1,450	31,900	-	-	31,900	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	255	ตร.ม.	-	-	32	8,160	8,160	
	- เชิงชาย 6" พร้อมแผ่นกันนก PVC	42	ม.	-	-	35	1,470	1,470	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 0.45 ม.พร้อมแผ่นกันนก PVC	77	ม.	-	-	70	5,390	5,390	
	โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- ปีกนก คสล.	14	ม.	440	6,160	100	1,400	7,560	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด อื่นๆ	1	งาน	17,000	17,000	-	-	17,000	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							275,094	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต	204	ตร.ม.	260	53,040	75	15,300	68,340	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. เจาะร่องระบายอากาศ โครงเคร่าตามมาตรฐานผู้ผลิต	67	ตร.ม.	260	17,420	75	5,025	22,445	
	- ฉาบฝ้าเพดานท้องพื้น คสล.	12	ตร.ม.	60	720	100	1,200	1,920	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							92,705	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤษจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.ปอสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานสี								
	- สีภายนอก	1,300	ตร.ม.	45	58,500	30	39,000	97,500	
	- สีน้ำมันโครงหลังคา	198	ตร.ม.	49	9,702	35	6,930	16,632	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ									114,132

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
9	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ชักโครกแบบนั่งราบ	3	ชุด	3,500	10,500	290	870	11,370	
	- สายฉีดชำระพร้อมมวลปิด - เปิด	3	ชุด	300	900	35	105	1,005	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมพรีชาวลั่ว	1	ชุด	2,000	2,000	290	290	2,290	
	- อ่างล้างหน้า	4	ชุด	2,300	9,200	290	1,160	10,360	
	- กระบอกเจาพร้อมชั้นวางของ	4	ชุด	330	1,320	70	280	1,600	
	- ห่วงตะขอแขวนผ้า	4	ชุด	280	1,120	70	280	1,400	
	- ที่ใส่สบู่เหลว	4	ชุด	730	2,920	55	220	3,140	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4	ชุด	300	1,200	70	280	1,480	
	- อุปกรณ์สำหรับคนพิการ เช่น								
	ราวทรงตัวรูปตัวทีสำหรับรับโถสุขภัณฑ์	1	ชุด	2,330	2,330	100	100	2,430	
	ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนัง	1	ชุด	2,420	2,420	70	70	2,490	
	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	1,540	1,540	100	100	1,640	
	ราวทรงตัวเอนกประสงค์	1	ชุด	2,230	2,230	70	70	2,300	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	3	ชุด	110	330	25	75	405	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	3	ชุด	250	750	70	210	960	
	- ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด	3	ชุด	250	750	70	210	960	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							43,830	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารร้านค้า ขนาด 6x30 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12 / 12

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ม.17 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
11	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัด 2000 ลิตร	1	ชุด	26,000	26,000	5,000	5,000	31,000	
	- บ่อกระจายน้ำ dia.1.00 m.	3	ชุด	1,700	5,100	500	1,500	6,600	
	- ท่อระบายน้ำ คล. Dia.0.30 ม.	80	พอน	290	23,200	-	-	23,200	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	19	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น	7	ชุด	3,730	26,110	-	-	26,110	
	- บ่อดักไขมัน 1500 ลิตร	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขึ้น 13.5			-	-	-	-	-	
	dia.3/4"	50	ม.	16	800	20	1,000	1,800	
	dia"1/2"	20	ม.	13	260	20	400	660	
	- ท่อ PVC ขึ้น 8.5			-	-	-	-	-	
	dia.2"	20	ม.	42	840	25	500	1,340	
	dia.4"	20	ม.	150	3,000	55	1,100	4,100	
	- ก๊อกสนาม dia.1/2"	2	อัน	110	220	25	50	270	
	- ประตุน้ำ ข้อต่อ อุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด อื่นๆ	1	งาน	3,000	3,000	-	-	3,000	
	อุปกรณ์เชื่อมประสานประปา อบต/เทศบาล								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							98,080	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ