

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดู่หมื่น จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจรเข้มสามพัน อำเภอดู่หมื่น จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม ให้กว้างเป็น ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมืองฯ 24.00 - 24.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาส่ง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม. SQ.M.	1760	1.60	2,816.00	1.3624	2.18	3,836.52
1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1.2(1)	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม. CU.M.	329	20	6,580.00	1.3624	27.25	8,964.59
1.3	งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
1.3(1)	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด) (EARTH EMBANKMENT AND BERM)	ลบ.ม. CU.M.	329	42	13,818.00	1.3624	57.22	18,825.64
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1(1)	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	ลบ.ม. CU.M.	710	400	284,000.00	1.3624	544.96	386,921.60
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2(1)	งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม. CU.M.	88	376	33,088.00	1.3624	512.26	45,079.09
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม. CU.M.	116	371	43,036.00	1.3624	505.45	58,632.25
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 325ksc.(cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 15 ซม. (รวมงานคอนกรีต ไม้แบบ เหล็กกันแตก Wire mesh dia.4mm(10x20 cm. #) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	2320	420	974,400.00	1.3624	572.21	1,327,522.56
3.1(2)	รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	204	121	24,684.00	1.3624	164.85	33,629.48
3.1(3)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.	360	35	12,600.00	1.3624	47.68	17,166.24
4	งานเบ็ดเตล็ด(MISCELLAANEOUS)							
4.1	เครื่องหมาย (MARKER)	ชุด	1	3300	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92
4.1(1)	ป้ายโครงการ อบจ.(SIGNS)	EACH						
							TOTAL	1,905,073.89

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [(3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= (4) \times (6)$
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= (5) \times (6)$
- คิดเพียง (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

=	1,398,322.00
=	
=	
=	1,3624
=	
=	1,398,322.00
=	1,905,073.89
=	
=	1,900,000.00

(นายสมพร ทองจุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย กอกุลขิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.หนองโอง เชื่อมต่อ ม.14 ต.จระเข้ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

ระยะทาง 440 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เสนอราคา.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)					
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม. SQ.M.	1760			
1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)					
1.2(1)	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม. CU.M.	329			
1.3	งานถมคันทาง (EMBANKMENT)					
1.3(1)	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด) (EARTH EMBANKMENT AND BERM)	ลบ.ม. CU.M.	329			
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)					
2.1	งานรองพื้นทาง (BASE COURSES)					
2.1(1)	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	ลบ.ม. CU.M.	710			
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)					
2.2(1)	งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม. CU.M.	88			
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
2.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม. CU.M.	116			
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 325ksc.(cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 15 ซม. (รวมงานคอนกรีต ไม้แบบ เหล็กกันแตก Wire mesh dia.4mm(10x20 cm.#) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	2320			
3.1(2)	รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	204			
3.1(3)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.	360			
4	งานเบ็ดเตล็ด(MISCELLAANEOUS)					
4.1	เครื่องหมาย (MARKER)	ชุด	1			
4.1(1)	ป้ายโครงการ อบจ.(SIGNS)	EACH				

รวมเป็นเงิน

คำดำเนินการ ทำไร ภาษี อื่นๆ

ตัวหนังสือ (

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

()