

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณกรงเสือและสิ่งใดภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณกรงเสือและสิ่งใดภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ประกอบด้วย งานถมดิน ลงลูกรัง รองพื้นทราย ปูหญ้า พร้อมติดตั้งระบบสปริงเกอร์ภายในกรง ก่อสร้าง กรงนอนเสือ ขนาด ๖ ห้องนอน จำนวน ๒ ห้อง ก่อสร้างรั้วรอบกรง ก่อสร้างรั้วกั้นกลางกรงเทพื้นคอนกรีต รอบกรงนอนแท่นนอน บ่อน้ำกิน ระบบประปา สุขาภิบาล รั้วต้นไม้ด้วยลวดตาข่าย ปลุกต้นไม้เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคคืนสู่สภาพเดิมให้สวยงามเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามรายละเอียด และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ราคากลางคำนวณ เดือน.....ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑. แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒. แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายสมโภช ทองสุข ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗

๕.๒ นายบำรุง วรอรุณ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

๕.๓. นายอมรชัย ศรีทราพันธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท งานก่อสร้างกรงเสื่อ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในเขตสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

แบบประมาณราคา ปร.4

4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	4,887,033	1.2726	6,219,238.38	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				6,219,238.38	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				6,200,000.00	
ตัวอักษร		หกล้านสองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมโภช ทองสุก)

นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบำรุง วรอรุณ)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา 6ว

15.4

แผ่นที่ 1/4

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2558

[illegible]

19.4

แผ่นที่ 1/4

แผ่นที่ 1/4

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2558

[illegible]

v2.4

แผ่นที่ 1/4

ประมาณราคาวินาที ตุลาคม 2558

[illegible]

ปฐ.4

แผ่นที่ 1/4

ประมาณราคาวันที่ ตุลาคม 2558

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอาคารกรงเลี้ยง จำนวน 6 ห้องจำนวน (2 หลัง)								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดิน	134	ลบ.ม						
	- งานเสาเข็มขนาด 16" ยาว 2.50 ม.	252	ต้น						
	- งานคอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม						
	- งานทรายหยาบ	18	ลบ.ม						
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	63	ลบ.ม						
	- งานเหล็ก DB 16	2,025	กก						
	- งานเหล็ก DB 12	258	กก						
	- งานเหล็ก RB 9	45	กก						
	- งานเหล็ก RB 6	179	กก						
	- ลวดผูกเหล็ก	75	กก						
	- ตะปู	21	กก						
	- งานไม้แบบอาคารชั้นเดียวคิด 80 % ของไม้แบบ	107	ตร.ม						
	- พื้นลำเรือรูป	192	ตร.ม						
	- งานเหล็ก wire mesh	-	ตร.ม						
	- งานเหล็ก C150x50x20x3.2 มม.	54	ท่อน						
	- งานเหล็ก C100x50x20x3.2 มม.	53	ท่อน						
	- แปะ 75x45x15x2.3 มม.	61	ท่อน						
	- งานทาสีกันสนิมและสีจริง	312	ตร.ม						
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบหลังคาโครงเหล็ก	312	ตร.ม						
	- เจึงขายไม้ลำเรือรูป 8"	35	ท่อน						
	- หลังคาเมทัลชีสรีดลอนแบบมีฉนวนกันความร้อน	312	ตร.ม						
	- งานก่ออิฐมวลเบา	334	ตร.ม						
	- งานฉาบปูนเรียบภายใน	404	ตร.ม						
	- งานผนังปูนปั้นภายนอกทั้ง 2 กรง	264	ตร.ม						
2	งานประตู								
	ป1 พร้อมรอกดึงด้วย	34	ชุด						
	ป2	8	ชุด						
	ป3	4	ชุด						
	รวมยอดยกไป								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
3	งานผนังตาข่ายเหล็กกรวดตาข่าย	38	ชุด						
4	งานสีพลาสติก	668	ตร.ม						
5	งานสีน้ำมัน	186	ตร.ม						
	งานทาสีกันสนิม	186	ตร.ม						
6	งานไฟฟ้า								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 w	26	ชุด						
	- สวิตช์ไฟฟ้า	26	ชุด						
	- เสารับไฟฟ้า	2	ชุด						
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด						
	- ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟ ทั้ง 2 อาคาร	1	งาน						
7	งานสุขาภิบาลและท่อระบายน้ำ								
	- ถังบำบัดปฏิกูลและน้ำเสียขนาดความจุ 1600 ลิ	4	ชุด						
	- บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป	31	บ่อ						
	- ท่อคสล. ϕ 0.30 ม.ชั้น3	137	ท่อน						
	- งานบ่อซีเมนต์พร้อมขุดดิน	4	บ่อ						
	- ก๊อกน้ำ	14	ชุด						
	- ท่อประปา pvc 1 1/2"	30	ท่อน						
8	งานรางน้ำคสล.ภายนอกความยาวไม่น้อยกว่า 54 ม.								
	- คอนกรีต	3	ลบ.ม						
	- เหล็ก RB9	144	กก						
	- ไม้แบบ	50	ตร.ม						
9	งานรางน้ำคสล.บริเวณด้านหลังกรง ยาวไม่น้อยกว่า 48 ม.								
	- คอนกรีต	3	ลบ.ม						
	- เหล็ก RB9	128	กก						
	- ไม้แบบ	24	ตร.ม						
10	งานดินถม(บดอัด30%)	510	ลบ.ม						
11	งานลูกรัง(บดอัด30%)	255	ลบ.ม						
12	งานแคร์นอน	12	แคว						
13	งานบ่อน้ำพร้อมแต่งเรียบ	2	บ่อ						
	รวมยอดยกไป								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
14	งานอ่างน้ำพร้อมฉาบเรียบภายในกรง	12	อ่าง						
15	งานแครงนอน FREE FROM นอกกรง	2	ชุด						
16	งานก่อสร้างรั้วแบบที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 205 ม.								
	- เสาค้ำคสล. 10.15x0.15ยาว 2.00 ม.	70	ต้น						
	- งานคอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม						
	- งานทรายหยาบ	2	ลบ.ม						
	- งานดินชุด	12	ลบ.ม						
	- งานคอนกรีต	18	ลบ.ม						
	- งาน DB 12	1,246	กก						
	- งาน RB 9	225	กก						
	- งาน RB 6	223	กก						
	- งาน RB 19	33,866	กก						
	- งานเหล็ก ϕ 2"เคลือบสังกะสี	205	ท่อน						
	- งานเหล็ก ϕ 3"เคลือบสังกะสี	146	ท่อน						
	- งานสีน้ำมัน	986	ตร.ม						
	- งานกันสนิม	986	ตร.ม						
	- งานฉาบปูนคาน	62	ตร.ม						
	- งาน plate ขนาด0.15x0.15หนา 5มม.	70	แผ่น						
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	986	ตร.ม						
	- งานชุดย้ายต้นไม้ใหญ่	3	ต้น						
	รวมยอดยกไป								

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา								
	- งานเหล็ก ϕ 2"เคลือบสังกะสี	25	ม.						
	- งานเหล็ก ϕ 3"เคลือบสังกะสี	30	ม.						
	- ลวดตาข่าย ขนาด 1"x1"	144	ตร.ม						
	- ลวดหนาม	180	ม.						
	- งานสีน้ำมัน	144	ตร.ม						
	- งานกันสนิม	144	ตร.ม						
	- งานฉาบปูนคาน	22	ตร.ม						
	- งาน plate ขนาด0.15x0.15หนา 5มม.	11	แผ่น						
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	144	ตร.ม						
	- งานปูนปั้นสูง 1.5 ม.	54	ตร.ม						
18	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- ทราयरองพื้นภายนอกกรง	89	ลบ.ม						
	- ปูหญ้ามาเลเซีย	1,786	ตร.ม						
	- งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์	1,786	ตร.ม						
	- งานตาข่ายหุ้มต้นไม้	20	ตัน						
	- งานปลูกต้นไม้ ϕ 4"x 4 ม.	10	ตัน						
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสู่สภาพเดิม	482	ตร.ม						
	กรณีมีการก่อสร้างรั้วแบบที่1และแบบที่2 โดยการปูหญ้ากลับคืน								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)