

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒) สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังคันคลองชลประทาน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๙๔ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๔ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณนุทธ โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึง เทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

ประมาณราคาเมื่อ 9 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	788.00	1.68	1,323.00	1.3624	2	1,802.46	
2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,364.00	10.53	24,892.00	1.3624	14	33,912.86	
3	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	425.00	458.00	194,650.00	1.3624	624	265,191.16	ราคาพาณิชย์
4	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	55.00	377.00	20,735.00	1.3624	514	28,249.36	จ.สุพรรณบุรี
5	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	118.00	372.00	43,896.00	1.3624	507	59,803.91	และกรมทาง
6	งานตั้งแบบ	ม.	1,182.00	10.00	11,820.00	1.3624	14	16,103.57	เดือนพ.ย.59
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @0.10x 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,364.00	45.00	106,380.00	1.3624	61	144,932.11	
8	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	394.00	35.00	13,790.00	1.3624	48	18,787.50	
9	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	216.00	121.00	26,136.00	1.3624	165	35,607.69	
10	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	18.00	169.00	3,042.00	1.3624	230	4,144.42	
11	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (325 Ksc.)	ลบ.ม.	354.00	1,930.00	683,220.00	1.3624	2,629	930,818.93	
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,496	4,495.92	
รวม								1,543,849.88	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร

หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน

1,133,184.00	บาท
1.3624	
1,543,849.88	บาท
1,500,000	บาท

กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อวสุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณนุช โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึง เทศบาลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

ระยะทาง 0.394 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+394 อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	788.00	ตร.ม.			
2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	2,364.00	ตร.ม.			
3	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	425.00	ลบ.ม.			
4	หินคลุกไหล่ทาง	55.00	ลบ.ม.			
5	ทรายรองพื้น	118.00	ลบ.ม.			
6	งานตั้งแบบ	1,182.00	ม.			
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @0.10x 0.20 ม.#	2,364.00	ตร.ม.			
8	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	394.00	ม.			
9	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	216.00	ม.			
10	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	18.00	ม.			
11	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (325 Ksc.)	354.00	ลบ.ม.			
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้านา (ถ้ามี)