

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อบจ.สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่ากระหนด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1	งานเสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรง หน้าที่ดัดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. รับน้ำหนัก ปลอดภัย 60 ตันต่อต้น	490.00	ต้น	7,500.00	3,675,000.00	1,380.00	676,200.00	4,351,200.00	
1.1.2	งานทดสอบเสาเข็มตอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. "DYNAMIC LOAD TEST"	3.00	ต้น	25,000.00	75,000.00			75,000.00	
1.1.3	งานตัดหัวเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง หน้าที่ดัดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	490.00	ต้น			320.00	156,800.00	156,800.00	
	หมายเหตุ : งานตัดหัวเสาเข็ม รวมงานขนย้ายออกนอกสถานที่ก่อสร้าง								
1.2	งานดิน								
1.2.1	งานขุดดิน สำหรับงานฐานราก, คาน, ถึงเก็บน้ำ	2,860.00	ลบ.ม.			99.00	283,140.00	283,140.00	
1.2.2	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	155.00	ลบ.ม.	346.92	53,772.60	99.00	15,345.00	69,117.60	
	หมายเหตุ : งานทรายหยาบบดอัดแน่น สำหรับรองใต้ฐานราก, คาน, ถึงเก็บน้ำ และพื้นหล่อในที่								
1.2.3	งานถมดินปรับบริเวณโดยรอบอาคาร สูงจากระดับดินเดิม 60 ซม.	3,480.00	ลบ.ม.	170.00	591,600.00	99.00	344,520.00	936,120.00	
1.3	งานคอนกรีต								
1.3.1	งานคอนกรีตหยาบ	180.00	ลบ.ม.	1,401.87	252,336.60	398.00	71,640.00	323,976.60	
	งานคอนกรีตหยาบ สำหรับรองใต้ฐานราก, คาน, ถึงเก็บน้ำ และพื้นหล่อในที่								
1.3.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cyl.)	5,382.20	ลบ.ม.	1,672.90	9,003,882.38	485.00	2,610,367.00	11,614,249.38	
1.4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (50%)	16,211.00	ตร.ม.	340.00	5,511,740.00			5,511,740.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	32,419.00	ตร.ม.			115.00	3,728,185.00	3,728,185.00	
	- ไม้คร่า (30%ของไม้แบบ)	4,866.00	ลบ.ฟ.	340.00	1,654,440.00			1,654,440.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อบจ.สุพรรณบุรี

สถานีก่อสร้าง : ตำบลท่ากระนัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานเหล็กโครงสร้าง								
1.7.1	งานเหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงาน	1.00	L/S					3,195,161.00	
1.7.1	งานเหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารสำนักงาน								
	- L 150x150x9	15,800.00	กก.	29.00	458,200.00	8.50	134,300.00	592,500.00	
	- L 100x100x7	14,380.00	กก.	29.00	417,020.00	8.50	122,230.00	539,250.00	
	- L 90x90x7	31,500.00	กก.	29.00	913,500.00	8.50	267,750.00	1,181,250.00	
	- L 65x65x5	15,750.00	กก.	29.00	456,750.00	8.50	133,875.00	590,625.00	
	- Gusset Plate	192.00	ชุด	500.00	96,000.00	50.00	9,600.00	105,600.00	
	- Steel Plate 400 x 400 x 20 mm. thk.	16.00	ชุด	1,100.00	17,600.00	45.00	720.00	18,320.00	
	- Anchor bolt dia. 20 x 350 mm. long	128.00	ชุด	350.00	44,800.00	18.00	2,304.00	47,104.00	
	- Pin dia. 80 mm.	16.00	ชุด	1,050.00	16,800.00	50.00	800.00	17,600.00	
	- ทาสีกันสนิม	1,536.00	ตร.ม.	37.00	56,832.00	30.00	46,080.00	102,912.00	
1.8	งานอื่น ๆ								
1.8.1	Water stop 8"	75.20	ม.	360.00	27,072.00	50.00	3,760.00	30,832.00	
1.8.2	ระบบกำจัดปลวก	1.00	เหมา	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00	







[Handwritten signature]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2.12	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	1,421.00	ตร.ม.	158.00	224,518.00	89.00	126,469.00	350,987.00	
2.1.2.13	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	1,112.00	ตร.ม.	316.00	351,392.00	144.00	160,128.00	511,520.00	
2.1.2.14	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	918.00	ม.	187.00	171,666.00	35.00	32,130.00	203,796.00	
2.1.2.15	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)	686.00	ม.	374.00	256,564.00	40.00	27,440.00	284,004.00	
2.1.3	งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1								
2.1.3.1	C2 ท้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ	2,723.00	ตร.ม.	60.00	163,380.00	61.00	166,103.00	329,483.00	
	ทาสีอลูมิเนียม	2,723.00	ตร.ม.	57.00	155,211.00	28.00	76,244.00	231,455.00	
2.1.3.2	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคาะเหล็กอาจสังกะสี ขาประกอบต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	317.00	15,850.00	75.00	3,750.00	19,600.00	
	ทาสีอลูมิเนียม	50.00	ตร.ม.	57.00	2,850.00	28.00	1,400.00	4,250.00	
2.1.3.3	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคาะ T-Bar	140.00	ตร.ม.	362.00	50,680.00	52.00	7,280.00	57,960.00	
2.1.3.4	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบกันชั้น โครงเคาะ T-Bar	170.00	ตร.ม.	385.00	65,450.00	52.00	8,840.00	74,290.00	
2.1.3.5	C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด Z โครงอลูมิเนียม ผิวทาสีไม้มะลิ	385.00	ตร.ม.	3,000.00	1,155,000.00	800.00	308,000.00	1,463,000.00	
2.1.4	งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1								
2.1.4.1	D-1 ขนาด 1.80 x 2.45 ม.	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00	2,500.00	10,000.00	150,000.00	
2.1.4.2	D-2 ขนาด 0.90 x 2.45 ม.	6.00	ชุด	18,000.00	108,000.00	1,200.00	7,200.00	115,200.00	
2.1.4.3	D-3 ขนาด 3.60 x 2.45 ม.	2.00	ชุด	65,421.00	130,842.00	7,269.00	14,538.00	145,380.00	
2.1.4.4	D-4 ขนาด 0.90 x 2.45 ม.	14.00	ชุด	5,800.00	81,200.00	500.00	7,000.00	88,200.00	
2.1.4.5	D-5 ขนาด 1.10 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	1,000.00	4,000.00	78,000.00	
2.1.4.6	D-6 ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	6.00	ชุด	5,200.00	31,200.00	500.00	3,000.00	34,200.00	
2.1.4.7	D-10 ขนาด 1.80 x 3.45 ม.	16.00	ชุด	31,447.50	503,160.00	3,497.50	55,960.00	559,120.00	
2.1.4.8	W-1 ขนาด 7.40 x 3.00 ม.	6.00	ชุด	54,900.00	329,400.00	6,600.00	39,600.00	369,000.00	
2.1.4.9	W-2 ขนาด 0.80 x 3.00 ม.	16.00	ชุด	5,940.00	95,040.00	660.00	10,560.00	105,600.00	
2.1.4.10	W-3 ขนาด 0.80 x 3.00 ม.	4.00	ชุด	8,617.50	34,470.00	957.50	3,830.00	38,300.00	
2.1.4.11	W-7L	1.00	ชุด	2,634,570.00	2,634,570.00	292,730.00	292,730.00	2,927,300.00	





