

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.(ดอนพรม)หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพาน คสล.(ดอนพรม) หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔ เมตร แบบไม่มีทางเท้า

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. (สะพานดอนพรม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 34.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 30 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วยx FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก/ตร.ชม.	139	ลบ.ม.	2,501	347,639	1.2782	3,196.78	444,352.17	
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00 ม.								
	ตัวริม	4	แผ่น	20,400	81,600	1.2782	26,075.28	104,301.12	
	ตัวกลาง	10	แผ่น	18,500	185,000	1.2782	23,646.70	236,467.00	
3	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x9.00 ม.								
	ตัวริม	4	แผ่น	25,300	101,200	1.2782	32,338.46	129,353.84	
	ตัวกลาง	10	แผ่น	23,200	232,000	1.2782	29,654.24	296,542.40	
4	งานเหล็ก								
	- RB 6	0.03	ตัน	23,609	708.27	1.2782	30,177.02	905.31	
	- RB 9	1.45	ตัน	23,814	34,530.30	1.2782	30,439.05	44,136.629	
	- DB12 SD.30	1.61	ตัน	22,131	35,630.91	1.2782	28,287.84	45,543.429	
	- DB 16 SD.30	0.06	ตัน	21,768	1,306.08	1.2782	27,823.86	1,669.431	
	- DB 25 SD.30	3.65	ตัน	22,231	81,143.15	1.2782	28,415.66	103,717.174	
	ลวดผูกเหล็ก	136	กก.	55	7,480	1.2782	70.301	9,560.936	
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	32	ชุด	880	28,160	1.2782	1,124.816	35,994.112	
6	ไม้ตั้งและคร่าว	98	ลบ.ฟ.	570	55,860	1.2782	728.574	71,400.252	
7	ตะปู	48	กก.	35	1,680	1.2782	44.737	2,147.376	
8	น้ำมันทาแบบ	60	ลิตร	60	3,600	1.2782	76.692	4,601.520	
9	ไม้แบบ 1"x8"	284	ลบ.ฟ.	538	152,792	1.2782	687.672	195,298.734	
10	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	35	ตัน	200	7,000	1.2782	255.640	8,947.40	
11	กระดานชนอ้อย 1.20x2.40 ม.	2	แผ่น	750	1,500	1.2782	958.650	1,917.300	
12	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	2	แผ่น	4,650	9,300	1.2782	5,943.630	11,887.260	
13	เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x12.00 ม.	25	ตัน	15,000	375,000	1.2782	19,173	479,325	
14	งานสกัดหัวเสาเข็ม	25	ตัน	300	7,500	1.2782	383.460	9,586.50	
15	งานรื้อถอนสะพานเดิมพร้อมขนย้าย	150	ลบ.ม.	1,000	150,000	1.2782	1,278.200	191,730.000	
16	ยางมะตอย	20	ลิตร	39	780	1.2782	49.850	996.996	
17	ค่าติดตั้งไม้ตั้งร้านพร้อมไม้แบบ	848	ตร.ม.	133	112,784	1.2782	170.001	144,160.509	
	รวมยอดยกไป								
							รวม	2,574,542.400	

ใบประมาณราคางานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 34.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 30 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							2,574,542.400	
18	สีทาหัวสะพาน	2	ตร.ม.	500	1,000	1.2782	639	1,278.20	
19	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,300	3,300	1.2782	4,218.06	4,218.06	
20	งานดินถม	255	ลบ.ม.	220	56,100	1.2782	281	71,707.02	
21	ทรายถมอัดแน่น	80	ลบ.ม.	395	31,600	1.2782	504.89	40,391.12	
22	งานลงหินคลุกถมคอสะพานทางเชื่อม	125	ลบ.ม.	395	49,375	1.2782	504.89	63,111.13	
23	งานทดสอบความยาวเสาเข็ม	2	หลุม	10,000	20,000	1.2782	12,782.00	25,564.00	
24	งานทางเบี่ยงสะพานไม้สำหรับรถจักรยานยนต์ ความกว้าง 2 ม.	1	เหมา	160,000	160,000	1.2782	204,512	204,512.00	
25	ผิวพื้นสะพานและคอสะพานลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 m.	60	ตร.ม.	177	10,620	1.2782	226.24	13,574.48	
26	PRIME COAT	60	ตร.ม.	25	1,500.0	1.2782	31.96	1,917.30	
รวม								3,000,815.709	

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2,347,688.710 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2782

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

3,000,815.71 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

3,000,000 บาท

ตัวอักษร สามล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. (สะพานคอนกรีต) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 34.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต					
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก/ตร.ซม.	139	ลบ.ม.			
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00 ม.					
	ตัวริม	4	แผ่น			
	ตัวกลาง	10	แผ่น			
3	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x9.00 ม.					
	ตัวริม	4	แผ่น			
	ตัวกลาง	10	แผ่น			
4	งานเหล็ก					
	- RB 6	0.03	ตัน			
	- RB 9	1.45	ตัน			
	- DB12 SD.30	1.61	ตัน			
	- DB 16 SD.30	0.06	ตัน			
	- DB 25 SD.30	3.65	ตัน			
	ลวดผูกเหล็ก	136	กก.			
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	32	ชุด			
6	ไม้ตั้งและคร่าว	98	ลบ.ฟ.			
7	ตะปู	48	กก.			
8	น้ำมันทาแบบ	60	ลิตร			
9	ไม้แบบ 1"x8"	284	ลบ.ฟ.			
10	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	35	ตัน			
11	กระดาดชานอ้อย 1.20x2.40 ม.	2	แผ่น			
12	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	2	แผ่น			
13	เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x12.00 ม.	25	ตัน			
14	งานสกัดหัวเสาเข็ม	25	ตัน			
15	งานรื้อถอนสะพานเดิมพร้อมขนย้าย	150	ลบ.ม.			
16	ยางมะตอย	20	ลิตร			
17	ค่าติดตั้งไม้ตั้งร้านพร้อมไม้แบบ	848	ตร.ม.			
	รวมยอดยกไป					

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ: สะพาน คสล. (สะพานคอนกรีต) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 34.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา					
18	สีทาหัวสะพาน	2	ตร.ม.			
19	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย			
20	งานดินถม	255	ลบ.ม.			
21	ทรายถมอัดแน่น	80	ลบ.ม.			
22	งานลงหินคลุกถมคอสะพานทางเชื่อม	125	ลบ.ม.			
23	งานทดสอบความยาวเสาเข็ม	2	หลุม			
24	งานทางเบี่ยงสะพานไม้สำหรับรถจักรยานยนต์ ความกว้าง 2 ม.	1	เหมา			
25	ผิวพื้นสะพานและคอสะพานลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 m.	60	ตร.ม.			
26	PRIME COAT	60	ตร.ม.			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)