

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบล
ตลิ่งชัน เขื่อนหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๗
ตำบลตลิ่งชัน เขื่อนหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย

๒.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร ดำเนินการ เสริมขยายผิวคัน
กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และเสริมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม
๑.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๕ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,860 ม.
 เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร
 สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.ดิ่งขัน เขื่อน ม.5 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่
 แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน	2,258,807	1.3248	2,992,467	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,992,467	
	คิดเพียง			2,990,000	
ตัวอักษร สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักดิ์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				ต่อหน่วย	(บาท)	ต่อหน่วย	(บาท)		
	ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร <u>สภาพเดิม</u> ขนาดคันเดิมกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 1.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,860 ม. <u>สภาพดำเนินการ</u> เสริมขยายผิวคันกันน้ำ ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูงเฉลี่ยจากพื้นผิวคันถนนดินเดิม 0.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาว 1,860 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,485 ลบ.ม.								
1	งานกรุยทางวางป่าและล้มต้นไม้	3,600	ตร.ม.	-	-	2.48	8,928	8,928	
2	งานลงดินบดอัดแน่น 95%	9,485	ลบ.ม.	150.60	1,428,441	43.90	416,392	1,844,833	
3	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.ชั้น 3 ปากล้นราง	11	ท่อน	650.47	7,155	188	2,068	9,223	
4	หินคลุกบดอัดแน่น 95%	935	ลบ.ม.	379.44	354,776	43.90	41,047	395,823	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							2,258,807	

ประมาณการค่าปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,860 ม.

แบบ

สถานที่ ม.7 ต.ตลิ่งชัน เขื่อน ม.5 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร สภาพเดิม ขนาดคันเดิมกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 1.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,860 ม. สภาพดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกันน้ำ ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูงเฉลี่ยจากพื้นผิวคันถนนดินเดิม 0.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาว 1,860 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,485 ลบ.ม.								
1	งานกรุยทางวางป่าและล้มต้นไม้	3,600	ตร.ม.						
2	งานลงดินบดอัดแน่น 95%	9,485	ลบ.ม.						
3	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.ชั้น 3 ปากล้นราง	11	ท่อน						
4	หินคลุกบดอัดแน่น 95%	935	ลบ.ม.						
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)
ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)