

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 950 /2557 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง)ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) หมู่ที่ 3,9 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคลองน้ำป่า	1,215,079	1.3266	1,611,924	
สรุป	รวมเป็นเงิน			1,611,924	
	คิดราคาเพียง			1,600,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 350 เมตร								ราคากลาง พาณิชย์ เดือน พ.ค.57
	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	งานขุดลอกวัชพืช	871	ลบ.ม.	-	-	25	-	21,775	
	งานดินถม	3,409	ลบ.ม.	170	579,530	36	122,724	702,254	
	ทางขึ้นลงชั่วคราว และนำดินปรับแต่ง	240	ลบ.ม.	170	40,800	36	8,640	49,440	
	งานขุดดิน ปรับแต่งSlope เมื่องานแล้วเสร็จ								
	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	1	งาน				1,000	1,000	
2	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	งานหินเรียง	899	ลบ.ม.	300	269,700	90	80,910	350,610	
	งานปลูกหญ้าแฝก พร้อมดูแล 6 เดือน	1,400	ตร.ม.	30	42,000	15	21,000	63,000	
	งานเจาะทดสอบชั้นดิน	1	งาน	-	-	-	27,000	27,000	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,215,079	

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง)ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) หมู่ที่ 3,9 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับปรุงคลองน้ำป่า(ห้วยตาแดง) ขนาดกว้าง 12 ม.ยาว 350 เมตร								
	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	งานขุดลอกวัชพืช	871	ลบ.ม.						
	งานดินถม	3,409	ลบ.ม.						
	ทางขึ้นลงชั่วคราว และนำดินปรับแต่ง	240	ลบ.ม.						
2	งานขุดดิน ปรับแต่งSlope เมื่องานแล้วเสร็จ								
	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	1	งาน						
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	งานหินเรียง	899	ลบ.ม.						
	งานปลูกหญ้าแฝก พร้อมดูแล 6 เดือน	1,400	ตร.ม						
	งานเจาะทดสอบชั้นดิน	1	งาน						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									
ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี									
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									
ตัวอักษร.....									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)
 ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)
 ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)