

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลาดยางแบบ Asphaltic concret หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนแตง (ช่วงที่ ๕)
จากเขตติดต่อตำบลสวนแตง อำเภอเมือง ถึงตำบลวังน้ำเย็น (หลังวัดไผ่แปลกแม่) อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างลาดยางแบบ Asphaltic concret หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนแตง (ช่วงที่ ๕)
จากเขตติดต่อตำบลสวนแตง อำเภอเมือง ถึงตำบลวังน้ำเย็น (หลังวัดไผ่แปลกแม่) อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้าง
ลาดยาง Asphaltic concret หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนแตง (ช่วงที่ ๕) จากเขตติดต่อตำบลสวนแตง อำเภอเมือง
ถึงตำบลวังน้ำเย็น (หลังวัดไผ่แปลกแม่) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ระยะทางยาว ๘๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๘๙๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน ๒๕ มี ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๐๒๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุกีกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนนลาดยาง Asphalticconcret

เส้นทางสาย ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 2 ต.สวนแดง - เชื่อมต่อ ต.มะขามล้ม อ.เมืองฯ ระยะทาง 0+815 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 2 ต.สวนแดง - เชื่อมต่อ ต.มะขามล้ม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตา จำนวน 2 แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2144/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,012,203.65	1.3365	4,025,810.18	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		4,025,810.18	
		คิดเป็นเงินประมาณ		4,025,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

สี่ล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลซัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

ช่างโยธา 3

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphalticconcret

เส้นทางสาย ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 2 ต.สวนแตง - เชื่อมต่อ ต.มะขามล้ม อ.เมืองฯ

ระยะทาง 0+815 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+815 อำเภอ อุทัย
 ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภทของไหล่ทาง Asphalticconcret กว้าง - ม. แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,630.0	1.60	2,608.00	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	3,667.00	6.17	22,625.39	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานขนย้าย	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	ราคาพาณิชย์
	งานดินถมขยายคันทางพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	3,899.00	187.00	729,113.00	จ.สุพรรณบุรี
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					เดือน พ.ย.
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานลูกรังรองพื้น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,124	370.00	415,880.00	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,026	482.00	494,532.00	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,971	28.00	139,188.00	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphalticconcret	ตร.ม.	4,890	231.00	1,129,590.00	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphalticconcret	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลมPVC					
3.1.1	ขนาด ϕ 10 นิ้ว	ท่อน	6	4,411.21	26,467.26	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)		-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	203.75	240.00	48,900.00	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				3,012,203.65	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphalticconcret

เส้นทางสาย ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 4,2 ต.สวนแตง - เชื่อมต่อ ต.มะขามล้ม อ.เมืองฯ

ระยะทาง 0+815 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+815 อำเภอ อุทัย

ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Asphalticconcret กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางลาดยาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,630.0			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	3,667.00			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานชุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
	งานดินถมขยายคันทางพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	3,899.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานลูกรังรองพื้น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,124.00			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,026.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,971.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	4,890.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลมPVC					
3.1.1	ขนาด ϕ 10 นิ้ว	ท่อน	6.00			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

บ.ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		พ.
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)		-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	203.75			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทวงสนับเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)