

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๓ บ้านรางโพธิ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอบัวทอง จากถนนลาดยางสายบ้านตลาดเขต-ดอนพรหมถึงเขตติดต่อตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๓ บ้านรางโพธิ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอบัวทอง จากถนนลาดยางสายบ้านตลาดเขต-ดอนพรหมถึงเขตติดต่อตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ ๓ บ้านรางโพธิ์ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภอบัวทอง จากถนนลาดยางสายบ้านตลาดเขต-ดอนพรหมถึงเขตติดต่อตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๗๓๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๓๘๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๖.๑ นายสมพร ทองสุก | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกิจ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง บ้านรางโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต.จรเข้สามพัน อ.อุทัย ถึง ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

ระยะทาง 0.730 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+730 อำเภอ อุทัย
ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1917/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,460.00	3.50	5,110.0000	1.3624	4.7684	6,961.8640
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,285.00	13.53	44,446.0500	1.3624	18.4333	60,553.2985
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินขุดตัด							
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	260.00	193.00	50,180.0000	1.3624	262.9432	68,365.2320
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานลูกรังเสริมพื้นทาง							
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	934.00	420.00	392,280.0000	1.3624	572.2080	534,442.2720
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,453.00	25.00	111,325.0000	1.3624	34.0600	151,669.1800
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	4,380.00	93.00	407,340.0000	1.3624	126.7032	554,960.0160
2.7	งานไหล่ทาง Cape Seal							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.							
	ขนาด ϕ 1.00 ม.							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	12.00	560.00	6,720.0000	1.3624	762.9440	9,155.3280
	ยกยอดไป							1,386,107.1905

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							1,386,107.1905
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)	ชุด	1.00	1880.00	1,880.0000	1.3624	2,561.3120	2,561.3120
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.0000	1.3624	2,452.3200	2,452.3200
	แบบ ต47-ต48							
	แบบ น4 (G)							
	แบบ น5 (H)							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	182.50	240.00	43,800.0000	1.3624	326.9760	59,673.1200
	รวม							1,455,289.8625

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,068,181.0500
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,455,289.8625

คิดเป็นเงินประมาณ 1,455,000.00

ตัวอักษร

หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลซัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง บ้านรางโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต.จรเข้สามพัน อ.อุททอง ถึง ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

ระยะทาง 0.730 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+730 อำเภอ อุททอง

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,460.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,285.000			
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.				
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	260.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.				
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	934.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,453.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	4,380.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	12.00			
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	1.00			
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	1.00			
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	182.50			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

คำดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้่างๆ (ถ้ามี)