

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบางเลน-หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบางเลน-หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม คันหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบางเลน-หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คันกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ไหล่คันลงหินคลุกตามสภาพหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อนุ บบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อนุ บบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางเลน - ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่งที่ 987/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	637,362	1.3347	850,687	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			850,687	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			850,000	
ตัวอักษร		แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)


 (นางนิตยา ทองสุก)
 นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสมเธ่ ทองไกร)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายณณนาท โพธิ์ภักดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

v5.4

แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่ ก.ย. 2559

[illegible]

ประมาณการค่า ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม.

ปร.4

ไหลทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางเลน - ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,240	ตร.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	241	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหลทาง บดอัด	46	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	77	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	930	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,240	ตร.ม.						
8	RB 19	25	เส้น						
9	DB16	31	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	558	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	186	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
13	งานต่อท่อ ϕ 0.30 ม.	4	ท่อน						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)