

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic concrete คันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ-ตำบลเดิมบาง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic concrete คันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ-ตำบลเดิมบาง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic concrete คันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ-ตำบลเดิมบาง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๗ เมตร มีไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๒ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย กอกลั้ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย สุกีกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนนลาดยาง Asphaltic concret
 เส้นทางสาย คั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย ม. 2 ต.เขาพระ ถึง ต.เดิมบาง ระยะทาง 0+567 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง คั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย ม. 2 ต.เขาพระ ถึง ต.เดิมบาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำสั่งที่ 657/ 2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,643,147.98	1.3347	2,193,109.61	
2	ประเภทงานสะพาน พฤษภาคม และท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,193,109.61	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,156,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลซัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

เส้นทางสาย คั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย ม. 2 ต.เขาพระ ถึง ต.เดิมบาง

ระยะทาง 0+567 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+567 อำเภอ เดิมบางนาวบวช

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,134.00	3.47	3,934.98	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.567	39,000.00	22,113.00	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานชุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานขนย้าย	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	700.00	193.00	135,100.00	ราคาพาณิชย์
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	จ.สุพรรณบุรี
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					เม.ย.59
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานชั้นรองพื้นทางหินลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	510.00	384.00	195,840.00	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	952.00	485.00	461,720.00	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,592.00	26.00	119,392.00	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic concret	ตร.ม.	3,402.00	195.00	663,390.00	5 ซม.
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	9.00	502.00	4,518.00	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หน้าจ. ปร.4
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	141.00	240.00	33,840.00	
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,643,147.98	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

เส้นทางสาย คั่นคลองชลประทาน 1 ซ้าย ม. 2 ต.เขาพระ ถึง ต.เดิมบาง

ระยะทาง 0+567 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+567 อำเภอ เดิมบางนารบวช

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,134.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.567			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	700.00			
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานชั้นรองพื้นทางหินลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	510.00			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	952.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,592.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด 0	ตร.ม.	3,402.00			
	งานผิวจราจรป ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic concret	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	9.00			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	-			
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	141.00			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทงสนเปนเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

เส้นทางสาย คันคลองชลประทาน 1 ซ้าย ม. 2 ต.เขาพระ ถึง ต.เดิมบาง

ระยะทาง 0+567 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+567 อำเภอ เดิมบางนาวบวช

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>ก.งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,134.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.567			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานชุดคู่มือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	700.00			
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานชั้นรองพื้นทางหินลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	510.00			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	952.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,592.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด 0	ตร.ม.	3,402.00			
	งานผิวจราจรป ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic concret	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	9.00			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	-			
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	141.00			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทวงสนับเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง
