

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุทอง อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔-๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุทอง อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง นายช่างโยธา ๔
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ ช่างโยธา ๓

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

เขตกอง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 15 ต.หนองโอง - หมู่ที่ 10 ต.อุททอง ระยะทาง 0+540 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ต.หนองโอง - หมู่ที่ 10 ต.อุททอง (ช่วงที่ 1)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2144 /2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,497,147.83	1.3365	2,000,938.07	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,000,938.07	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,000,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

สองล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลซัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

ช่างโยธา 3

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

แบบ อน อบจ.ปร.4

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 15 ต.หนองไธสง - หมู่ที่ 10 ต.อุททอง

ระยะทาง 0.540 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+540 อำเภอ อุททอง

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,080.000	0.98	1,058.40	ราคา พาณิชย์ เดือน ต.ค.
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	95.00	187.00	17,765.00	
3	งานบดอัดพื้นทางเดิมพร้อมเสริมหินคลุกพื้นทาง บดอัดแน่น (หินคลุก 0.07 ม.)	ลบ.ม.	291.00	467.00	135,897.00	
4	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	140.00	423.00	59,220.00	
5	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	162.00	434.00	70,308.00	
6	งานตั้งแบบ	เมตร	1,620.00	20.00	32,400.00	
7	งานคอนกรีต 1:2:4 (240Ksc.)	ลบ.ม.	486.00	2,040.00	991,440.00	
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม.๑ 0.20 ม.๑	ตร.ม.	3,240.00	37.00	119,880.00	
9	RB 19 RB19 1,296 ท่อน	กก.	1,445.04	19.98	28,871.90	
10	DB 16 DB16 1,080 ท่อน	กก.	853.20	19.26	16,432.63	
11	ค่าแรง ตัด และผูกเหล็ก	กก.	2,298.24	2.90	6,664.90	
12	วัสดุหอยดรอยต่อ	เมตร	1,070.00	13.00	13,910.00	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					1,497,147.83	