

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์-หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์-หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๓,๔๕๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์-หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๔๒๑ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๖ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๗๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนนลาดยาง Asphaltic concret (ช่วงที่1)
 เส้นทางสาย หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ - หมู่ 7 ต.หนองราชวัตร ระยะทาง 0+421 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ - หมู่ 7 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,028,197.00	1.3347	1,372,334.54	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,372,334.54	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,372,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret (ช่วงที่1)

เส้นทางสาย หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ - หมู่ 7 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 0+421 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+421 อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.421	39,000	16,419	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานขนย้าย	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	ราคาพาณิชย์
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	จ.สุพรรณบุรี
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					มี.ค.59
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	294	485	142,590	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	538	485	260,930	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,568	26	66,768	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic concret หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	2,526	195	492,570	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด f 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	18	560	10,080	
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	1	1,880	1,880	
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	3	1,800	5,400	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	7.65	400	3,060.00	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300	3,300	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	105.00	240	25,200	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,028,197.00	
	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	สะพาน คสล. แห่ง ความยาวรวม	ม.	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	ม.	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret (ช่วงที่1)

เส้นทางสาย หมู่ที่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ - หมู่ 7 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 0+421 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+421 อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.421			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ลบ.ม.	-			
	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
	งานลูกรังขยาคันทาง	ลบ.ม.	-			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานลูกรังหรือหินคลุกรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	294			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.26 ม.	ลบ.ม.	538			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,568			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,526			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.	ม.	-			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.3	ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-			
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	18			
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด	1			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	3			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-			
	แบบ น1 (D)	ชุด	-			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	7.65			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	105.00			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

คำดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)