

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกระถิ่นแดง บริเวณบ้านนางวัลลีรัตน์ พันธุ์สุด ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-ตำบลสระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกระถิ่นแดง บริเวณบ้านนางวัลลีรัตน์ พันธุ์สุด ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-ตำบลสระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิมเป็นสะพานไม้ที่ชำรุด ดำเนินการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกระถิ่นแดง บริเวณบ้านนางวัลลีรัตน์ พันธุ์สุด ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-ตำบลสระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๘๓๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๓ นายณฤนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ สะพาน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง - ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ

ส.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน เงินค่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	672,016	1.2491	839,416	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			839,416	
	คิดเพียง			838,000	
ตัวอักษร (-แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง - ต.สระพังลาน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต								
	งานคอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง 240 ksc	22	ม ³						
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x10.00 ม.								
	ตัวริม	2	แผ่น						
	ตัวกลาง	5	แผ่น						
3	งานเหล็ก								
	- RB 6	0.020	ตัน						
	- RB 9	0.496	ตัน						
	- DB12	0.409	ตัน						
	- DB16	0.015	ตัน						
	- DB20	0.220	ตัน						
	ลวดผูกเหล็ก	25	กก.						
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	8	ชุด						
5	ไม้ตงและคร่าว	40	ลบ.ฟ.						
6	ตะปู	20	กก.						
7	น้ำมันทาแบบ	10	ลิตร						
8	ไม้แบบ 1"x8"	90	ลบ.ฟ.						
9	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	20	ตัน						
11	กระดาดขานอ้อย	1	แผ่น						
12	แผ่นยาง NEOPRENE	1	แผ่น						
13	เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 15 ม.	10	ตัน						
14	งานสกัดหัวเสาเข็ม	10	ตัน						
15	ยางมะตอย	3	ลิตร						
16	งานติดตั้งนั่งร้าน	70	ม ²						
17	สีทาหัวสะพานและท่อดำสะพาน	1	LS						
18	งานป้ายโครงการ	2	ป้าย						
19	งานท่อเหล็ก								
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.0"	4	ท่อน						
	ท่อเหล็ก GS ϕ 2.5"	4	ท่อน						
	รวมยอดยกไป								

