

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา เทพินคอนกรีตหลังกรงนกมาคอร์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสัตว์ปึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่ เมษายน 2557

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	เป็นเงิน	
1.1	เทพินคอนกรีตหลังกรงนกมาคอร์								
	- ปรับพื้นที่	54	ตร.ม.	-	-	25	1,350	1,350	
	- ดอกเสาเข็ม คอร.5"x2.50 m.	148	ต้น	170	25,160	45	6,660	31,820	
	- ดินรูด	6	ลบ.ม.	-	-	120	720	720	
	- แผ่นใยสังเคราะห์กันดิน	23	ตร.ม.	60	1,380	5	115	1,495	
	- คานรัศมีเสาเข็ม	23	ม.	175	4,025	-	-	4,025	
	- ถมทรายปรับพื้นที่	3	ลบ.ม.	330	990	90	270	1,260	
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม.			-	-	-	-	-	
	คอนกรีต	5	ลบ.ม.	1,670	9,018	300	1,620	10,638	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	54	ตร.ม.	32	1,728	5	270	1,998	
	- พื้นอัดเรียบ	54	ตร.ม.	-	-	30	1,620	1,620	
	รวมข้อ1.1 เป็นเงิน							54,926	
1.2	เทพินคอนกรีตภายในกรงขีรวาฬ								
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม.			-	-	-	-	-	
	คอนกรีต	10	ลบ.ม.	1,670	16,700	300	3,000	19,700	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	100	ตร.ม.	32	3,200	5	500	3,700	
	- แต่งผิวภายนอก	100	ตร.ม.	-	-	20	2,000	2,000	
	รวมข้อ1.2 เป็นเงิน							25,400	
1.3	เทพินคอนกรีตทางเดินริมน้ำทางไปเกาะกระต่าย								
	- รื้อบล็อกทางเท้าพร้อมขนย้าย	455	ตร.ม.	-	-	30	13,650	13,650	
	- ดอกเสาเข็ม คอร.5"x2.50 m.	580	ต้น	170	98,600	45	26,100	124,700	
	- ดินรูด	27	ลบ.ม.	-	-	120	3,240	3,240	
	- แผ่นใยสังเคราะห์กันดิน	90	ตร.ม.	60	5,400	5	450	5,850	
	- คานรัศมีเสาเข็ม	90	ม.	175	15,750	-	-	15,750	
	- ถมทรายปรับพื้นที่	36	ลบ.ม.	330	11,880	90	3,240	15,120	
	- เทพินคอนกรีตหนา 0.10 ม.			-	-	-	-	-	
	คอนกรีต	72	ลบ.ม.	1,670	120,240	300	21,600	141,840	
	Wire mesh dia.4 mm.@ 0.20 m.	720	ตร.ม.	32	23,040	5	3,600	26,640	
	- พื้นอัดเรียบ	720	ตร.ม.	-	-	30	21,600	21,600	
	รวมข้อ1.3 เป็นเงิน							368,390	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับนิเทศในรายการที่เสนอ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานอาคาร				
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงฉวาก				
1.1	เทพื้นคอนกรีตหลังกรงนกมาคอว์	54,926	1.2726	69,899	
1.2	เทพื้นคอนกรีตภายในกรงยีราฟ	25,400	1.2726	32,324	
1.3	เทพื้นคอนกรีตทางเดินรมน้ำทางไปเกาะกระต่าย	368,390	1.2726	468,813	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			571,036	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			571,000	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมโภช ทองตุก)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมพร ทองตุก)

วิศวกรโยธา 6ว

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงฉวาก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสัตว์บึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างและปรับปรุงภายในบริเวณสวนสัตว์บึงฉวาก		
1.1	เทพื้นคอนกรีตหลังทรงนกดมคอรี	69,899	
1.2	เทพื้นคอนกรีตภายในกรงยีราฟ	32,324	
1.3	เทพื้นคอนกรีตทางเดินริมน้ำทางไปเกาะกระต่าย	468,813	
	รวมค่าก่อสร้างจำนวน 3 งาน (1+2+3) เป็นเงินทั้งสิ้น	571,036	
	คิดเพียง	571,000	
	(หักแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ