

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถ้ำ /
อำเภอด่านช้าง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๙๓๗,๐๐๐.-บาท /
๓. ลักษณะงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถ้ำ
อำเภอด่านช้าง ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๘๙๐ , ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๔+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๙+๒๔๐ , ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๙+๒๔๐ ถึง กม.ที่ ๙+๘๘๐ ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร
ไม่มีไหล่ทาง หนา ๓ เซนติเมตร และผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วง กม.ที่ ๙+๒๔๐ ถึง กม.ที่ ๙+๒๕๐
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว ๖,๙๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๑,๘๒๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๐๖๓,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง จำนวน ๓ แผ่น ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
๖.๒ นายชาติ สุขศิริภรณ์ชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจละออง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

หน่วยงาน	กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี										
รหัสสายทาง	สพ.บ. 0057	ชื่อสายทาง			บ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถ้ำ		หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		41,820 ตารางเมตร		
สถานที่ตั้ง	อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี	ระยะทางดำเนินการ		6.970	กม.	ช่วง กม.	0+000	ถึง กม.	1+890		
ลักษณะสายทาง	ชนิดผิวทาง	ชนิดผิวทาง	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	กว้าง		6.00	เมตร	ช่วง กม.	4+800	ถึง กม.	9+240
								ช่วง กม.	9+250	ถึง กม.	9+880
								ช่วง กม.	9+240	ถึง กม.	9+250
เมื่อวันที่	9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560										

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานทางปาดตัด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานขุดหรือผิวทางและให้หลังเดิม ข. หักแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานรื้อยกถมเดิม	13.94	ลบ.ม.	-	-	20.47	285.35	1.3527	27.68	385.86	
1.4	งานวางท่อและกลับกลับ	14	ม.	-	-	421.00	5,894.00	1.3527	569.48	7,972.72	
1.5	ท่อ คสล. ศก.0.80 ม.	3	ท่อน	1,200	-	1,200.00	3,600.00	1.3527	1,623.24	4,869.72	
1.6	งานติดตั้งชั้นบด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานดินดัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	งานดินถม (จากการขนส่ง)	50	ลบ.ม.	122.50	43.23	165.73	8,286.50	1.3527	224.18	11,209.00	
1.9	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	หินคลุกบดอัดแน่น	8	ลบ.ม.	495.42	106.51	601.93	4,815.44	1.3527	814.23	6,513.84	
1.12	Skin Patch	200	ตร.ม.	-	-	125.46	25,092.00	1.3527	169.70	33,940.00	
1.13	Skin Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.15	Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
2.1	Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	41,820	ตร.ม.	4.06	6.34	10.40	434,928.00	1.3527	14.06	587,989.20	
2.3	Asphaltic Concrete										
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	41,820	ตร.ม.	106.20	8.86	115.06	4,811,809.20	1.3527	155.64	6,508,864.80	3 ซม.
2.4	Para Asphaltic Concrete										
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวทาง คสล.										
3.1	งานคอนกรีต	13	ลบ.ม.	2,121	306.00	2,427.00	31,551.00	1.3527	3,283.00	42,679.00	
3.2	ค่าแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	10	ม.	-	-	20.60	206.00	1.3527	27.86	278.60	
3.3	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด 0.10x0.20 ม.	96	ตร.ม.	23.36	5.00	28.36	2,722.56	1.3527	38.36	3,682.56	
3.4	เหล็ก DB 12	0.009	กก.	16,626	3,300.00	19,926.00	179.33	1.3527	26,953.90	242.59	
3.5	ค่าพอยดียงรอยต่อคอนกรีต	10	ม.	-	-	13.43	134.30	1.3527	18.16	181.60	
3.4	Para Asphaltic Concrete										
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.6	Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานเติ้ลจราจร										
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	2,055	ตร.ม.	-	-	270.00	554,850.00	1.3527	365.22	750,527.10	
4.2	สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	ทางม้าลาย		แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						5,884,353.69			7,959,336.58	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

หน่วยงาน กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41,820 ตารางเมตร

รหัสสายทาง สป.ก. 0057

ชื่อสายทาง บ้านห้วยนก - บ้านห้วยถ้ำ

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+890

สถานที่ตั้ง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทางดำเนินการ 6.970 กม. ช่วง กม. 4+800 ถึง กม. 9+240

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 6.00 เมตร ช่วง กม. 9+250 ถึง กม. 9+880

ชนิดไหล่ทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 0.00 เมตร ช่วง กม. 9+240 ถึง กม. 9+250

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						5,884,353.69			7,959,336.58	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 ทาสีแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-			-	-	
	5.1.2 ทาสีกิโลเมตร		หลัก	-	-	-			-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-			-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดหน้าหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ น1.		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ น2.		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร น3 - น55		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ น1-ค27,ค31-ค56,ค58-ค60,ค75	4	ชุด	-	-	1,800.00	7,200.00	1.3527	2,434.86	9,739.44	
	5.2.6 ป้ายจราจร ค28-ค30,ค57,ค62		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ค61		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ค63,ค66 (2 แห่งป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ค64,ค67		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ค65,ค68		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ค69		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ค70		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค71 - ค73		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค74		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค76		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค77	2	ชุด	-	-	4,000.00	8,000.00	1.3527	5,410.80	10,821.60	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค78		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แห่งป้าย)		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แห่งป้าย)		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แห่งป้าย)		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20		ชุด	-	-	-			-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น3-น55+ค1-ค28,ค31-ค56,ค58-ค60,ค75		ชุด	-	-	-			-	-	
	ยอดยกไป						5,899,553.69			7,979,897.62	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง

หน่วยงาน กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 41,820 ตารางเมตร

รหัสสายทาง สป.บ. 0057

ชื่อสายทาง บ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถั่ว

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+890

สถานที่ตั้ง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทางดำเนินการ 6.970 กม.

ช่วง กม. 4+800 ถึง กม. 9+240

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 6.00 เมตร

ช่วง กม. 9+250 ถึง กม. 9+880

ชนิดไหล่ทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 0.00 เมตร

ช่วง กม. 9+240 ถึง กม. 9+250

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						5,899,553.69	-	-	7,979,897.62	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27, ต.31-ต.56, ต.58-ต.60 + 76	10	ชุด	-	-	2,840.00	28,400.00	1.3527	3,841.66	38,416.60	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	60	หลัก	-	-	560.00	33,600.00	1.3527	757.51	45,450.60	
5.2.34	หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	หลักเขตทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	หลักนำทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	ปรับปรุงสะพาน คสล.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						5,961,553.69			8,063,764.82	

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

(แปดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

8,063,000.00

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 5,961,553.69

= 1.3527

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งศักดิ์ กิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายขาลี่ สุขศิริปกรณชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายกิตติศักดิ์ อ้ออละอ้อ)