

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกระเสียว ต.หัวเขา
อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๖๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 650 ม.หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบาง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
คำสั่งที่ 988/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,596,810	1.3347	2,131,262	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				2,131,262	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				2,125,000	

ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน
----------	--------------------------------------

(ลงชื่อ)

(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย กอกุลขัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

45.4

หน้า 1/1

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่

ค.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,900	ตร.ม.	-	-	1.37	5,343.00	5,343.00	ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี เดือน มิ.ย.59
2	หินคลุกไหล่ทาง บดอัด	143	ลบ.ม.	350.00	50,050.00	44.00	6,292.00	56,342.00	
3	ทรายรองพื้น	195	ลบ.ม.	365.00	71,175.00	44.00	8,580.00	79,755.00	
4	งานตั้งแบบ	1,950	เมตร	10.00	19,500.00	10.00	19,500.00	39,000.00	
5	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	3,900	ตร.ม.	32.00	124,800.00	5.00	19,500.00	144,300.00	
6	RB 19	1,762	กก.	21.02	37,030.93	2.90	5,108.93	42,139.86	
7	DB16	1,027	กก.	18.36	18,855.72	3.30	3,389.10	22,244.82	
8	วัสดุหอยดรอยต่อ	1,430	ม.	10.00	14,300.00	3.00	4,290.00	18,590.00	
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	585	ลบ.ม.	1,591.00	930,735.00	436.00	255,060.00	1,185,795.00	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,596,810	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 650 ม.หนา 0.15 ม.

ปร.4

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบาง เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,900	ตร.ม.						
2	หินคลุกไหล่ทาง บดอัด	143	ลบ.ม.						
3	ทรายรองพื้น	195	ลบ.ม.						
4	งานตั้งแบบ	1,950	เมตร						
5	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	3,900	ตร.ม.						
6	RB 19	1,762	กก.						
7	DB16	1,027	กก.						
8	วัสดุหอยดรอยต่อ	1,430	ม.						
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	585	ลบ.ม.						
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)