

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย-หมู่ที่ ๒ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๕)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสาหร่าย-หมู่ที่ ๒ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๕) สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๗๓ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายณนุช โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 473 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกโหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,838	10	28,380	1.3624	13.62	38,665	ราคาพาณิชย์
2	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	510	456	232,560	1.3624	621.25	316,840	จ.สุพรรณบุรี
3	หินคลุกโหล่ทาง	ลบ.ม.	66	376	24,816	1.3624	512.26	33,809	และกรุงเทพฯ
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	141	371	52,311	1.3624	505.45	71,269	เดือน ตุลาคม
5	งานตั้งแบบ	ม.	1,419	10	14,190	1.3624	13.62	19,332	59
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,838	45	127,710	1.3624	61.31	173,992	
7	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	473	35	16,555	1.3624	47.68	22,555	
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	258	121	31,218	1.3624	164.85	42,531	
9	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	24	169	4,056	1.3624	230.25	5,526	
10	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	425	1,930	820,250	1.3624	2,629.43	1,117,509	
11	-งานวางท่อ คสล. ϕ 0.60 ม.	ม.	2	995	1,990	1.3624	1,355.59	2,711	
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,300	3,300	1.3624	4,495.92	4,496	

รวม

1,849,235

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,357,336 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,849,235 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

1,800,000 บาท

ตัวอักษร

หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายอนุชา โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 5)

ระยะทาง 0.473 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+473

อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,838			
2	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	510			
3	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	66			
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	141			
5	งานตั้งแบบ	ม.	1,419			
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. 0.10 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,838			
7	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	473			
8	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	258			
9	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	24			
10	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	425			
11	-งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	ม.	2			
12	ป้ายโครงการ	ป้าย	1			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)