

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนยอ ตำบลบ้านไช้ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนยอ

ตำบลบ้านไช้ ถึงเขตติดต่อตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม

เป็นถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนยอ ตำบลบ้านไช้ ถึงเขตติดต่อตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน 31 ส.ค. 2559 เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัย นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphalticconcret

สายทาง หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ - หมู่ที่ 13 ต.พลับพลาไชย(ช่วงที่ 2)

ระยะทาง 0.165 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+165 อำเภอ อุทัย
ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง Asphalticconcret Asphalticconcret กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 988/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	330.00	1.65	544.50	1.3347	2.20	726.74
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	660.00	13.41	8,850.60	1.3347	17.90	11,812.90
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น ชั้นทางเดิม							
1.4	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.5	งานลูกรังขยัยคันทาง	ลบ.ม.	510.00	384.00	195,840.00	1.3347	512.52	261,387.65
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	303.00	456.00	138,168.00	1.3347	608.62	184,412.83
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	277.00	456.00	126,312.00	1.3347	608.62	168,588.63
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,336.00	25.00	33,400.00	1.3347	33.37	44,578.98
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	990.00	179.00	177,210.00	1.3347	238.91	236,522.19
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	330.00	179.00	59,070.00	1.3347	238.91	78,840.73
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							986,870.64

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							986,870.64
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)							
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)							
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	1.3347	4,404.51	4,404.51
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	41.25	240.00	9,900.00	1.3347	320.33	13,213.53
	รวม							1,004,488.68

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 752,595.10 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3347 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,004,488.68

คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000.00

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

นายสมพร ทองสุก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย กอกุลขัง

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายมนต์ชัย สุภกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphalticconcret

สายทาง หมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่ - หมู่ที่ 13 ต.พลับพลาไชย(ช่วงที่ 2)

ระยะทาง 0.165 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+165 อำเภอ อุทัย
ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง Asphalticconcret Asphalticconcret กว้าง 1.00 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	330.00					
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	660.00					
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น ชั้นทางเดิม							
1.4	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.5	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.	510.00					
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	303.00					
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	277.00					
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,336.00					
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	990.00					
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	330.00					
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							-
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)							
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)							
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00					
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	41.25					
	รวม							

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินประมาณ

ตัวอักษร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)