

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ภาคสนาม) กองพัฒนาชนบท บริเวณวัดท่าควายร้าง
ถนนเลียบเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๗๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ภาคสนาม) กองพัฒนาชนบท บริเวณวัดท่าควายร้าง
ถนนเลียบเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วลวดหนามยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี)

๓. ราคากลางคำนวณ วันที่..... เป็นเงิน ๓,๗๔๑,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๓ แผ่น

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท

๕.๒ นายชาญชัย หล้าหนู ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

๕.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจละออ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท อาคารสำนักงาน (สนาม) กองพัฒนาชนบท
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง วัดท่าควาย (ร้าง) ถนนเลียบเมือง ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่
 แบบประมาณราคา ปร.4 3 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	2,946,434.24	1.2698	3,741,382.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			3,741,382.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			3,741,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายชาญชัย หล้าหนู)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายกิตติศักดิ์ อาจละอ)

ประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานกองพัฒนาชนบท

แบบ

แผ่นที่ 1..

สถานที่ก่อสร้าง วัดท่าควาย (ร้าง) ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่

ประมาณการเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

[illegible]

ประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างสำนักงานกองพัฒนาชนบท

แบบ

แผ่นที่..2...

สถานที่ก่อสร้าง : วัดท่าควาย (ร้าง) ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่

ประมาณการเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
3	รวมยอดยกมา							1,429,880.5	
	อะเสเหล็กตัวซี 150x50x20 หนา 3.2 มม.	1,500	กก	20.22	30,330.0	8.50	12,750.0	43,080.0	
	จันทันเหล็กกล่อง 125x75 หนา 3.2 มม.	2456	กก.	25.03	61,474	8.50	20,876	82,349.7	
	เหล็กกล่อง 50x50 หนา 2 มม.	879	กก	21.04	18,494.2	8.50	7,471.5	25,965.7	
	แผ่น Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	991	ตร.ม.	130	128,830.0	80	79,280.0	208,110.0	
	แผ่น Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	418	ตร.ม.	120	50,160	80	33,440	83,600	
	ครอบข้าง	44	ม.	75	3,300.0	50	2,200.0	5,500.0	
	เกร็ดระบายอากาศ Metal Sheet เคลือบสี	776	ม.	85	65,960.0	50	38,800.0	104,760.0	
	เหล็กเส้น RB 15	0.332	ตัน	21,128	7,014.5	3401	1,129.1	8,143.6	
	เกลียวเร่ง 6 หุน	16	ตัว	280	4,480.0	60	960.0	5,440.0	
	ค่าสีกันสนิม	1,332	ตร.ม.	30	39,960.0	35	46,620.0	86,580.0	
	ค่าสีน้ำมัน	97	ตร.ม.	30	2,910.0	38	3,686.0	6,596.0	
	โคมไฟ + หลอดเมทัลฮาไลต์ พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	2200	13200	580	3,480	16,680	
4	งานพื้น ผนัง งานฝ้า								
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x0.60 m.	173	ตร.ม.	280	48,440	222	38,406	86,846	
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดไม้เส้น ขนาด 12" X 12"	7.2	ตร.ม.	180	1,296	184	1,325	2,621	
	พื้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ	672	ตร.ม.	76	51,072	61	40,992	92,064	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	353	ตร.ม.	200	70,600	56	19,768	90,368	
	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	41	ตร.ม.	250	10,250	138	5,658	15,908	
	งานฉาบปูนเรียบ	706	ตร.ม.	58	40,948	82	57,892	98,840	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm.	180	ตร.ม.	230	41,400	75	13,500	54,900	
	โครงค้ำวาลเหล็กชุบสังกะสี								
	สีทาภายนอก - ใน	1,416	ตร.ม.	40	56,640	30	42,480	99,120	
4	งานประตู หน้าต่าง								
	ประตู ป1	1	บาน	11,000	11,000	1,200	1,200	12,200	
	ประตู ป2	3	บาน	3,500	10,500	850	2,550	13,050	
	ประตู ป3	2	บาน	15,500	31,000	2,000	4,000	35,000	
	ประตู ป4	4	บาน	1,300	5,200	500	2,000	7,200	
	หน้าต่าง น.1	17	บาน	2,500	42,500	750	12,750	55,250	
	รวมยอดยกไป							2,795,252.2	

แบบ

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

[illegible]