

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมเขตตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมเขตตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนน Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช - ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี

ระยะทาง 0.320 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+320 อำเภอ เดิมบางนางบวช
ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 539/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานทาง							
	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	640.00	1.65	1,056.000	1.3624	2.248	1,438.694
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00	10.33	19,833.600	1.3624	14.074	27,021.297
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	244.00	193.00	47,092.000	1.3624	262.943	64,158.141
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	224.00	556.00	124,544.000	1.3624	757.494	169,678.746
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	409.00	556.00	227,404.000	1.3624	757.494	309,815.210
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,952.00	28.00	54,656.000	1.3624	38.147	74,463.334
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	1,920.00	104.00	199,680.000	1.3624	141.690	272,044.032
2.7	งานไหล่ทาง							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	7.00	502.00	3,514.000	1.3624	683.925	4,787.474
3.2.2	งานเดินท่อประปาติดตั้งใหม่ขนาด 2"	ม.	320.00	129.00	41,280.000	1.3624	175.750	56,239.872
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							979,646.799

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							979,646.799
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) แบบ ต47-ต48 RUMBLE STRIPS GUARD RAIL TIMBER BARRICADE ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.000	1.3624	4,495.920	4,495.920
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	80.00	240.00	19,200.000	1.3624	326.976	26,158.080
	รวม							1,010,300.799

- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 741,559.600 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,010,300.799

คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000.00

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลช้าง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนน Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช - ตำบลดงคอน อำเภอสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.320 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+320 อำเภอ เดิมบางนางบวช

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	640.00			
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,920.00			
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น					
	งานขนย้าย					
1.4	งานดินตัด					
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)					
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	244.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก					
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง					
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ					
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	224.00			
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	409.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,952.00			
	งาน TACK COAT					
2.7	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	1,920.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด					
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.					
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	7.00			
3.1.2	งานเดินท่อประปาติดตั้งใหม่ขนาด 2"	ม.	320.00			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย		ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)					
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete					
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.					
3.3.3	ไม้แบบ					
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร					
4.2	งานหลักกั้นโค้ง					
4.3	งานป้ายจราจร	แบบ บ1 (A)				
		แบบ บ2 (B)				
		แบบ บ3-บ36				
		แบบ ต1-ต46 (C)				
		แบบ ต47-ต48				
		GUARD RAIL				
		TIMBER BARRICADE				
		ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00		
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.		80.00		
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)