

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่รถ อำเภอคอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลดิ่งชั้น
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่รถ อำเภอคอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลดิ่งชั้น
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕ - ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่รถ อำเภอคอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ ๖

๔. ราคากลางคำนวณ ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2048/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,284,970	1.3365	1,717,362	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,717,362	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,600,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 435 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รุด อำเภอดอนเจดีย์ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	3,045	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	40	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	471	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง	61	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	131	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,305	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,610	ตร.ม.						
8	RB 19	53	เส้น						
9	DB16	44	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	957	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	392	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)