

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๕ บ้านบึงคา ตำบลสาละ อำเภอบางพลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมต่อดำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๕ บ้านบึงคา ตำบลสาละ อำเภอบางพลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมต่อดำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจร Cape Seal ที่ชำรุดเกิดการทรุดตัวเนื่องจากอุทกภัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Cape Seal ที่ชำรุดเกิดการทรุดตัวโดยรื้อผิวจราจรเดิมและปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางและลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส
 - ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร CAPE SEAL

สายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงคา ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า เชื่อมต่อดำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.14 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+140 อำเภอ **บางปลาม้า**
ประเภทของผิวจราจร กว้าง 8.00 ม. จังหวัด **สุพรรณบุรี**
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.2	งานขุดหรือชั้นพื้นทางเดิม 0.20 ม.	ลบ.ม.	224.00	20.71	4,639.0400	1.3624	28.2153	6,320.2281
1.3	งานบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,120.00	10.53	11,793.6000	1.3624	14.3461	16,067.6006
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	60.00	190.00	11,400.0000	1.3624	258.8560	15,531.3600
1.6	งานดินถมขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.						
2.4	งานชั้นพื้นทางดินซีเมนต์+โพลีเมอร์หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	174.00	2,141.00	372,534.0000	1.3624	2,916.8984	507,540.3216
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,134.00	28.00	31,752.0000	1.3624	38.1472	43,258.9248
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร CAPE SEAL	ตร.ม.	1,120.00	100.00	112,000.0000	1.3624	136.2400	152,588.8000
2.7	งานไหล่ทาง CAPE SEAL							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.60 ม.							
3.1.2	ขนาด ϕ 0.80 ม.							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							741,307.2351

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
4.3	ยกยอดมา							741,307.2351
	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)	ป้าย						
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)	ป้าย						
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.						
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว							
	รวม							745,803.1551

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	547,418.6400
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 745,803.1551

คิดเป็นเงินประมาณ 740,000.0000

ตัวอักษร เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

(...นางนิตยา ทองสุก...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(...นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(...นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร CAPE SEAL

สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านบึงคา ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า เชื่อมต่อดำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.140 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+140 อำเภอ บางปลาม้า
ประเภทของผิวจราจร CAPE SEAL กว้าง 8.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางลาดป่า	ตร.ม.						
1.2	งานขุดหรือชั้นพื้นทางเดิม 0.20 ม.	ลบ.ม.	224.00					
1.3	งานขุดหรือผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,120.00					
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	60.00					
1.6	งานดินถมขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.						
2.4	งานชั้นพื้นทางดินซีเมนต์+โพลีเมอร์ 0.15 ม.	ลบ.ม.	174.00					
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,134.00					
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร CAPE SEAL	ตร.ม.	1,120.00					
2.7	งานไหล่ทาง CAPE SEAL							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน						
3.1.2	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน						
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
4.3	ยกยอดมา							
	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)	ป้าย						
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)	ป้าย						
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS	ตร.ม.						
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00					
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

⑤

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

คิดเป็นเงินประมาณ

ตัวอักษร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้่างๆ (ถ้ามี)