

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-
ตำบลสระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๖๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-ตำบล
สระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังที่ชำรุด มีขนาดกว้างเฉลี่ย
๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง-ตำบล
สระพังลาน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร
ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๖๖๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 660 ม. หนา 0.15 ม.

ลงหินคลุกให้ล้นตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง - ต.สระพังลาน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

คำสั่งที่ 1131/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,000,145	1.3347	2,669,593	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				2,669,593	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				2,662,000	
ตัวอักษร		สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 660 ม. หนา 0.15 ม.

ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อ.สองพี่น้อง - ต.สระพังลาน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกรดคันทางเดิม	3,800	ตร.ม.						
2	งานถมดินขยายคันทางบดอัดแน่น	400	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม)	725	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหลทาง บดทับ	106	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	198	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,980	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	3,960	ตร.ม.						
8	RB 19	260	ม.						
9	DB16	250	ม.						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	1,452	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	594	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
13	ป้ายจราจร แบบ ต.1-ต.46 (ป้าย หยุด)	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้านา (ถ้ามี)