

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้องถึงตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท /

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้องถึงตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้องถึงตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี /

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท /

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส /

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน /

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน /

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 465 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางตามสภาพ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณ ประมาณการมี.ย. 2560

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองฯ 25.00-25.99 บาท

[illegible]

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	1,502,070.00
=	-
=	-

- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3624
=	-

- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [③ ÷ (① \times ④ + ② \times ⑤)]$
 ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ $\times$ ⑥
 ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ $\times$ ⑥
 คิดเพียง

=	1,502,070.00
=	2,046,420.17
=	-
=	1,996,000.00

(.....นางนิตยา ทองสุก.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา โพธิ์ภักดิ์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง ถึง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 465 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบองค์การบริ ประมาณการเมื่อ มิ.ย. 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัด (EARTHWORK)	ลบ.ม.	250.00					
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)							
	1.1 (1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBIN)							
1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.2 (1) งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	1.2 (2) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1(1) งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า ม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE)	ลบ.ม. CU.M.	270.00					
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.2(1) งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม. CU.M.	65.00					
2.3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต (MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.3(1) งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม. CU.M.	139.00					
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (รวมงานคอนกรีต ไม้แบบ เหล็กกันแตก Wire mesh) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.	2,790.00					
	3.1(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม. M.	24.00					
	3.1(2) รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	252.00					
	3.1(3) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. M.	465.00					
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3 (DIA. 0.60 M. CLASS 3)	ม. M.	3.00					
	ยกยอดไป							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	ยกยอดมา							
5	งานวางท่อประปา							
	5.1 ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"							
	(PVC CLASS 13.5 DIA. 1 1/2")							
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLAANEOUS)							
6.1	เครื่องหมาย (MARKER)	ชุด	1.00					
	6.1(1) ป้ายโครงการ อบจ.(SIGNS)	EACH						

- ①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=
- ②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- =
-
- ③

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- =
-
- ④

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- =
-
- ⑤

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- =
-
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน
- คิดเป็นเงินประมาณ
- ตัวอักษร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)