

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ ๔,๒ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช-ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ ๔,๒ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช-ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ 19 ส.ก. 2560 เป็นเงิน ๑,๙๔๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphalticconcret

สายทาง ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 4,2 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช - ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก ช่วงที่ 2

ระยะทาง 0.615 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+615 อำเภอ เดิมบางนางบวช

ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1917/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,230.00	3.54	4,354.200	1.3624	4.823	5,932.162
1.2	งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,075.00	10.53	32,379.750	1.3624	14.346	44,114.171
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น ชั้นทางเดิม							
1.4	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.5	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	200.00	193.00	38,600.000	1.3624	262.943	52,588.640
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	430.00	420.00	180,600.000	1.3624	572.208	246,049.440
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	787.00	420.00	330,540.000	1.3624	572.208	450,327.696
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,751.00	25.00	93,775.000	1.3624	34.060	127,759.060
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	3,690.00	182.00	671,580.000	1.3624	247.957	914,960.592
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	12.00	2,955.00	35,460.000	1.3624	4,025.892	48,310.704
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							1,890,042.465

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							1,890,042.465
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) แบบ ต47-ต48 RUMBLE STRIPS GUARD RAIL TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.000	1.3624	4,495.920	4,495.920
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	153.75	240.00	36,900.000	1.3624	326.976	50,272.560
	รวม							1,944,810.945

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,427,488.950
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,944,810.945

คิดเป็นเงินประมาณ

1,944,000.00

ตัวอักษร

หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

สายทาง ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 4,2 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช - ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก ช่วงที่ 2

ระยะทาง 0.615 ม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+615 อำเภอ อ.เดิมบางนางบวช

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,230.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,075.000			
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.				
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	200.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกตั้งไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานหินคลุกรองชั้นพื้นทาง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	430.00			
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	787.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,751.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	3,690.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	12.00			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด				
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด				
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	153.75			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)