

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองอ้ายรี-อ้ายยาว) หมู่ที่ ๓ ตำบลยังทะเลย์เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลกระเจียน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองอ้ายรี-อ้ายยาว) หมู่ที่ ๓ ตำบลยังทะเลย์เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลกระเจียน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ โดยขุดลอกหนองน้ำพร้อมปรับแต่งเชิงลาดคิดเป็นปริมาตรดินขุด ๑๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น เช่น ต้นลีลาวดี สูง ๒ เมตร โดยรอบ เกรตบดอัดพื้นทางเดินเสริมหินคลุกโดยรอบและพื้นลานเอนกประสงค์

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ๖.๑ นายสมพร ทองสุก | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| ๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองอ้ายรี-อ้ายยาว)ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันที่ พฤศจิกายน 2559
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1917/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมืองฯ 24.00 - 24.99 บาท

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมปรับแต่งเชิงลาดโดยรอบ	13100	ลบ.ม.	26.00	340,600.00	1.3375	34.77	455,487.00	เครื่องจักรที่ใช้
2	งานวางท่อ คลส. ชั้น 3 ขนาด dia.0.60 ม.	110	ท่อน	850.00	93,500.00	1.3375	1,136.87	125,055.70	รถเกรด
3	เกรดบดอัดพื้นทางเดิม เสริมหินคลุกโดยรอบบริเวณ	440	ลบ.ม.	410.00	180,400.00	1.3375	548.37	241,282.80	รถบด
4	พื้นลานเอนกประสงค์ (เพื่อการเกษตรกรรม)			-	-	-	-	-	รถน้ำ
4.1	ทรายรองพื้น	40	ลบ.ม.	440.00	17,600.00	1.3375	588.50	23,540.00	รถแบคโฮ
4.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (cube)	126	ลบ.ม.	2,400.00	302,400.00	1.3375	3,210.00	404,460.00	รถบรรทุก
4.3	เหล็ก Wire mesh dia.4mm.@0.20# m.	840	ตร.ม.	37	31,080.00	1.3375	49.48	41,563.20	
4.4	รอยต่อคอนกรีต Contraction joint / Construction joint RB19x0.50 m.@0.30 m.	228	ม.	80	18,240.00	1.3375	107.00	24,396.00	
4.5	ไม้แบบ	144	ม.	10	1,440.00	1.3375	13.37	1,925.28	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์			-	-	-	-	-	
5.1	ขุดย้ายต้นไม้ภายในบริเวณ ปลุกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น เช่น ต้นลีลาวดีขนาดลำต้นวัดจากโคน ศก.3" สูง 2 เมตร	100	ต้น	2900	290,000.00	1.3035	3,780.15	378,015.00	
				-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	1	ป้าย	3500	3,500.00	1.3035	4,562.25	4,562.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,278,760.00			1,700,287.23	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,700,000.00	

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย กอกุลซัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคางานก่อสร้างผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองอ้ายรี-อ้ายยาว)ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ยูงทะลาย เขื่อนต่อ หมู่ที่ 6 ต.กระเจี๊ว อ.คูทอง จ.สุพรรณบุรี วันที่.....
ผู้เสนอราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมปรับแต่งขิงลาดโดยรอบ	13100	ลบ.ม.			เครื่องจักรที่ใช้
2	งานวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด dia.0.60 ม.	110	ท่อน			รถเกรด
3	เกรดบดอัดพื้นทางเดิม เสริมหินคลุกโดยรอบบริเวณ	440	ลบ.ม.			รถบด
4	พื้นลานเอนกประสงค์ (เพื่อการเกษตรกรรม)					รถน้ำ
4.1	ทรายรองพื้น	40	ลบ.ม.			รถแบคโฮ
4.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (cube)	126	ลบ.ม.			รถบรรทุก
4.3	เหล็ก Wire mesh dia.4mm.@0.20# m.	840	ตร.ม.			
4.4	รอยต่อคอนกรีต Contraction joint / Construction joint RB19x0.50 m.@0.30 m.	228	ม.			
4.5	ไม้แบบ	144	ม.			
5	งานปรับภูมิทัศน์					
5.1	ขุดย้ายต้นไม้ภายในบริเวณ ปลุกไม้ประดับหรือไม้ยืน เช่น ต้นลีลาวดีขนาดลำต้นวัดจากโคน ศก.3" สูง 2 เมตร	100	ต้น			
6	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	1	ป้าย			
รวมเป็นเงิน						
คำดำเนินการ กำไร ภาษี อื่นๆ						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
()