

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนก่ายาน เชื่อมเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนก่ายาน เชื่อมเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง สภาพเดิม ผิวคันกว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร สูงจากท้องนาเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
ดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร (เสริมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม ๓ เมตร) ฐานกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๕ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ พลุศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๑๑,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว

๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ (ช่วงที่ 1)

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ดอนกำยาน เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำ	536,590	1.3266	711,840	
สรุป				รวมเป็นเงิน	711,840
				คิดราคาเพียง	711,800
ตัวอักษร		เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมร ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ (ช่วงที่ 1)

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ดอนก่ายาน เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ								
	สภาพเดิม ผิวดินเดิมกว้างเฉลี่ย 2.40 ม. ฐานเดิมกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 250 ม.								
	ดำเนินการ เสริมขยายผิวดินคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวดินเดิมเฉลี่ย 1.00 ม. (เสริมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม 3.00 ม.) ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 250 ม.								
1	งานทางถางป่า	600	ตร.ม.						
2	งานดินถมจากการขนส่ง	4,225	ลบ.ม						
3	ท่อ คสล. ϕ 0.40 ม. ชั้น 3 ปากลิ้นราง 4 จุด จุดละ 13 ท่อน ค่าชุดพร้อมกลบกลับ	52	ท่อน						
4	งานลูกรังหรือหินคลุก	130	ลบ.ม.						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)

ประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ (ช่วงที่ 1)

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 250 ม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ดอนกำยาน เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ พ.ย 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	<u>ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ</u> <u>สภาพเดิม</u> ผิวคันเดิมกว้างเฉลี่ย 2.40 ม. ฐานเดิมกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 250 ม. <u>ดำเนินการ</u> เสริมขยายผิวคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันเดิมเฉลี่ย 1.00 ม. (เสริมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม 3.00 ม.) ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 250 ม.								ราคาพาณิชย์ เดือน ก.ย. 58
1	งานทางถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	1	600	600	
2	งานดินถมจากการขนส่ง	4,225	ลบ.ม	60	253,500.0	50	211,250	464,750	
3	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3 ปากลิ้นราง 4 จุด จุดละ 13 ท่อน ค่าชุดพร้อมรถกลับกลับ	52	ท่อน	362	18,824.0	108	5,616	24,440	
4	งานลูกรังหรือหินคลุก	130	ลบ.ม.	350	45,500.0	10	1,300	46,800	
	รวมยอดยกมา							536,590	